

แบบเลขที่ รายการเลขที่
เมื่อวันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านฝั่ง 36 หมู่ที่ 3 - บ้านฝั่ง 34 หมู่ที่ 2

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3.2 ตำบลไผ่เจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เจริญ

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 805 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,830 ตารางเมตร หน้า 0.05 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ปรี.กรรมการ

(นายอลงกรณ์ เนียมละออ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางถาวรมาศ เมืองจันทร์)

นักวิชาการศึกษา

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวกวิศา สังข์ทอง)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายอลงกรณ์ เนียมละออ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายพริกริมย์ คมขำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เจริญ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน		คำวัดและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกรด เกลี่ยพื้นทางเดิม (ขนาดกลาง)	5,071.50	ตร.ม.	3.52	17,851.68	17,851.68	
2	งานดินตัด (ขนตึง 2 กม.)	426.52	ลบ.ม.	48.23	20,571.06	20,571.06	
3	งานดินถม	110.57	ลบ.ม.	-	-	-	ใช้จากดินตัด
4	งานชั้นรองลูกรัง/วัสดุคัดเลือก	966.00	ลบ.ม.	243.33	235,056.78	235,056.78	
5	งานชั้นพื้นทางหินคลุก	966.00	ลบ.ม.	746.72	721,331.52	721,331.52	
6	งานลาดยาง Prime Coat	4,830.00	ตร.ม.	30.36	146,638.80	146,638.80	
7	งานผิวจราจร Asphaltic Concrete	4,830.00	ตร.ม.	254.44	1,228,945.20	1,228,945.20	
8	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง						
	8.1 สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว)	161.00	ตร.ม.	270.00	43,470.00	43,470.00	
	8.2 สีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง)	20.13	ตร.ม.	270.00	5,435.10	5,435.10	
9	งานชุดดินด้วยเครื่องจักร						
	9.1 ขุดตกแต่งคูระบายน้ำ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 1.00	1,140.00	ลบ.ม.	38.17	43,513.80	43,513.80	
	ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. ความยาวรวมสองข้างไม่น้อยกว่า						
	1.520 เมตร						
รวมคำนวณต้นทุน						2,462,813.94	บาท
Factor F						1.3574	
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น						3,343,023.64	บาท

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านผึ่ง 36 - บ้านผึ่ง 34
 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลอุโดเจริญ ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุโดเจริญ
 งานประเภท งานทาง แบบเลขที่ รายการที่
 ปริมาณงาน ตามแบบ ปร.4 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลอุโดเจริญ ประมาณราคา เมื่อวันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3,2 ตำบล อุโดเจริญ อำเภอกวนักหลวง จังหวัด สตูล
 หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุโดเจริญ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete	2,462,813.94	1.3574	3,343,023.64	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,343,023.64	บาท
	คิดเป็นเงินประมาณ			3,343,000.00	บาท
	ตัวอักษร (-เงินสามล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน-)				
ขนาดหรือเนื้อที่งาน		4,830.00 ตร.ม.			
เฉลี่ยราคา / เนื้อที่งาน		692.13 บาท/ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอุโดเจริญที่ 2008/2558 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

ได้ร่วมกันพิจารณาราคาก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้ว และเห็นชอบตามราคาที่เสนอจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ปธ.กรรมการ
 (นายอลงกรณ์ เนียมละออ)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
 (นายอลงกรณ์ เนียมละออ)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นางถาวรมาศ เมืองจันทร์)
 นักวิชาการศึกษา

(ลงชื่อ) อนุมัติ
 (นายพรภิรมย์ คมขำ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุโดเจริญ

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นางสาวกวิศรา สังข์ทอง)
 นายช่างโยธา