

ประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา (งานเรียงหินสระเก็บน้ำ) บ้านไร่สาธิต
 สถานที่ดำเนินการ บ้านไร่สาธิต หมู่ที่ 9 ตำบลอุโดเจริญ อำเภอกวนกาหลง จังหวัดสตูล
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลอุโดเจริญ
 ปริมาณงาน จำนวน 1 งาน

แบบเลขที่ อบต.อุโดเจริญ รายการเลขที่

เมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเรียงหิน	274.24	ลบ.ม.	-	-	295.00	80,900.80	80,900.80	
	หินใหญ่คละขนาด 15-30 ซม.	274.24	ลบ.ม.	955.85	262,132.30	-	-	262,132.30	
	ทรายหยาบ	16.45	ลบ.ม.	609.66	10,028.91	-	-	10,028.91	
	ปูนซีเมนต์	4.388	ตัน	2,996.00	13,146.45	-	-	13,146.45	
	ทรายรองพื้น	44.63	ลบ.ม.	609.66	27,209.13	99.00	4,418.37	31,627.50	
	งานปรับดิน	742.50	ตร.ม.	-	-	1.28	950.40	950.40	
	ดินถมปรับระดับหนา 5 ซม.	37.13	ลบ.ม.	181.63	6,743.92	-	-	6,743.92	
2	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	คอนกรีต 1:2:4	42.92	ลบ.ม.	2,089.00	89,659.88	436.00	18,713.12	108,373.00	
	เหล็ก RB Ø 12 มม.	2.284	ตัน	20,925.51	47,793.86	-	-	47,793.86	
	เหล็ก RB Ø 9 มม.	1.322	ตัน	21,982.59	29,060.98	-	-	29,060.98	
	เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.737	ตัน	23,020.54	16,966.14	-	-	16,966.14	
	ลวดผูกเหล็ก	130.29	กก.	45.17	5,885.20	-	-	5,885.20	
3	งานไม้แบบ	386.40	ตร.ม.	-	-	133.00	51,391.20	51,391.20	
	ไม้แบบคีด 60%	231.84	ตร.ม.	301.00	69,783.84	-	-	69,783.84	
	ไม้เคร้ายัดไม้แบบคีด 30% ของไม้แบบ	69.55	ตร.ม.	301.00	20,934.55	-	-	20,934.55	
	ตะปูขนาดต่างๆ	96.60	กก.	39.49	3,814.73	-	-	3,814.73	
4	งานขุดดินร่อนคาน	41.32	ลบ.ม.	-	-	125.00	5,165.00	5,165.00	
5	ท่อ PVC ชั้น 8.5 Ø 1½ นิ้ว	82.00	ม.	25.47	2,088.54	-	-	2,088.54	
รวมค่าวัสดุก่อสร้าง								766,787.33	บาท
Factor F								1.3472	
รวมค่าวัสดุก่อสร้างทั้งสิ้น								1,033,015.89	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายอลงกรณ์ เนียมละออ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายเกียรติศักดิ์ ไชยแสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาววิไลวรรณ สังข์ทอง)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
 (นายอลงกรณ์ เนียมละออ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
 (นายพรภิรมย์ คมขำ)

นายก อบต.อุโดเจริญ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา (งานเรียงหินสระเก็บน้ำ)
 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลอุเดเจริญ ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุเดเจริญ
 งานประเภท งานอาคาร แบบเลขที่..... รายการที่.....
 ปริมาณงาน ตามเอกสาร ปร.4 ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
 เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลอุเดเจริญ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านไร่สาธิต หมู่ที่ 9 ตำบลอุเดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา (งานเรียงหินสระเก็บน้ำ) บ้านไร่สาธิต หมู่ที่ 9 ตำบลอุเดเจริญ	766,787.33	1.3472	1,033,015.89	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,033,015.89	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,033,000.00	
	ตัวอักษร (ขอเพียง) (-เงินหนึ่งล้านสามหมื่นสามพันบาทถ้วน-)				
	ขนาดหรือเนื้อที่งาน ตารางเมตร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตารางเมตร				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามราคาและปริมาณที่ได้กำหนดไว้จึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นายอลงกรณ์ เนียมละออง)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายเกียรติศักดิ์ ไชยแสง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นางสาววิไลวรรณ สังข์ทอง)
 นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
 (นายอลงกรณ์ เนียมละออง)
 รองปลัด อบต.อุเดเจริญ

(ลงชื่อ) อนุมัติ
 (นายพรภิรมย์ คมขำ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุเดเจริญ