

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ
เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ จำนวน ๓ โครงการ
****

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ ได้ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๓ โครงการดังนี้

๑.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านผัง ๓๑ หมู่ที่ ๕ – บ้านผัง ๒ หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๙๐ ตารางเมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญกำหนด) วงเงิน ๑,๓๕๔,๔๐๐.- บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

๒.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านไร่สาธิต หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน ตอนที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตอนที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๙ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑๔ ตารางเมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสองข้างกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นไม่น้อยกว่า ๑๓๘ ตารางเมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญกำหนด) วงเงิน ๔๘๐,๐๐๐.- บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผัง ๑๒๐ ซอยวังกำแพง หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๗๒ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง/วัสดุคัดเลือกสองข้างกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญกำหนด) วงเงิน ๗๑๑,๙๐๐.- บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ ได้รับรายงานผล และหลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางจากคณะกรรมการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายพรภิรมย์ คมขำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านผัง 31 หมู่ที่ 5 - บ้านผัง 2 หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 415 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,490 ตร.ม. หนา 0.05 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานเกรด เกลี่ย พื้นทางเดิม (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	2,614.50	1.71	4,470.80	1.3822	2.36	6,179.53
2	งานดินตัด (ขนทิ้ง 2 กม.)	ลบ.ม.	153.87	48.09	7,399.61	1.3822	66.47	10,227.74
3	งานดินตัด (ถมในที่)	ลบ.ม.	53.88	31.40	1,691.83	1.3822	43.40	2,338.45
4	งานรองพื้นทาง							
	4.1 หินคลุก	ลบ.ม.	498.00	679.93	338,605.14	1.3822	939.80	468,020.02
5	งานลาดยาง Prime Coat	ตร.ม.	2,490.00	27.98	69,670.20	1.3822	38.67	96,298.15
6	งานผิวจราจร Asphaltic Concrete	ตร.ม.	2,490.00	197.63	492,098.70	1.3822	273.16	680,178.82
	หนา 0.05 ม.							
7	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
	7.1 สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว) กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	83.00	270.00	22,410.00	1.3822	373.19	30,975.10
	7.2 สีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง) กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	10.38	270.00	2,802.60	1.3822	373.19	3,873.75
8	งานวางท่อลอดกลม คสล. ขนาด 1 - Ø 0.80 x	ม.	9.00	2,024.04	18,216.36	1.3822	2,797.63	25,178.65
	1.00 x 9 ม. (มอก.ชั้น 3)							
9	งานติดตั้งหลัก คสล.	หลัก	2.00	360.00	720.00	1.3822	497.59	995.18
10	งานขุดคูระบายน้ำ	ลบ.ม.	622.50	35.03	21,806.18	1.3822	48.42	30,140.50
							รวม	**1,354,405.91**
							ขอเบิกเพียง	**1,354,400.00**

(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 979,891.42

(2) ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3822

ตัวอักษร (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญเลขที่ 853/2560 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ได้ร่วมกันพิจารณาราคาก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้ว และเห็นชอบตามราคาที่เสนอจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายอลงกรณ์ เนียมละออง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ ไชยแสง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ/เลขาฯ
(นางสาวกวิสรา สังข์ทอง)
นายช่างโยธาอาวุโส

ค่างานต้นทุน ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 ม.

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 24.93 บาท/ลิตร ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560

โครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านผัง 31 หมู่ที่ 5 - บ้านผัง 2 หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 415 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,490 ตร.ม. หนา 0.05 ม.

รายการ	ค่างาน	ค่างาน/หน่วย	หมายเหตุ
งานเกรด เกลี่ยพื้นทางเดิม (ขนาดเบา)			
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	1.71	บาท/ตร.ม.	(1)
ค่างานต้นทุน (1)	**1.71**	**บาท/ตร.ม.**	(2)
งานตัดดิน			
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัก)	8.23	บาท/ลบ.ม.	(1)
ค่าขนทิ้ง .....2..... กม.	13.35	บาท/ลบ.ม.	(2)
รวม	21.58	บาท/ลบ.ม.	(3)
ส่วนขยายตัว ...21.58... X1.25	26.98	บาท/ลบ.ม.	(4)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด)	21.11	บาท/ลบ.ม.	(5)
ค่างานต้นทุน (4) + (5)	**48.09**	**บาท/ลบ.ม.**	(6)
หมายเหตุ			
ส่วนขยายตัวของทราย = 1.15			
ส่วนขยายตัวของดิน, ดินปนทราย = 1.25			
งานวัสดุคัดเลือก			
ค่าวัสดุจากแหล่ง (จากบ่อถ้ำทะลุ อ.ควนโดน)	-	บาท/ลบ.ม.	(1)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด - ขน)	-	บาท/ลบ.ม.	(2)
ค่าขนส่ง ....27.... กม.	-	บาท/ลบ.ม.	(3)
รวม	-	บาท/ลบ.ม.	(4)
ส่วนยุบตัว ..154.66.. X 1.60	-	บาท/ลบ.ม.	(5)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	-	บาท/ลบ.ม.	(6)
ค่างานต้นทุน (5) + (6)	**-**	**บาท/ลบ.ม.**	(7)
งานขุดดินด้วยเครื่องจักร			
ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	17.89	บาท/ลบ.ม.	(1)
ค่าขนส่ง .....1..... กม.	11.09	บาท/ลบ.ม.	(2)
รวมส่วนขยายตัว (2) x ค่าขยายตัว (....11.09...x..1.60..)	17.74	บาท/ลบ.ม.	(3)
ค่างานต้นทุน (1)+(3)	**35.63**	**บาท/ลบ.ม.**	(4)

รายการ	ค่างาน	ค่างาน/หน่วย	หมายเหตุ
งานเสริมชั้นพื้นทาง หินคลุก			
ค่าวัสดุจากปากโม่ (รวมค่าตัก) จากราคาพาณิชย์จังหวัด สตูล	299.07	บาท/ลบ.ม.	(1)
ค่าขนส่ง.....24... กม. (บ่อทุ่งนุ้ยศิลาทอง จ.สตูล)	78.22	บาท/ลบ.ม.	(2)
รวม (1) + (2)	377.29	บาท/ลบ.ม.	(3)
ส่วนยุบตัว ..(3).. X 1.50	565.94	บาท/ลบ.ม.	(4)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม)	24.90	บาท/ลบ.ม.	(5)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	89.09	บาท/ลบ.ม.	(6)
ค่างานต้นทุน (4) + (5) + (6)	**679.93**	**บาท/ลบ.ม.**	(7)
งานลาดยาง Prime Coat			
ค่ายาง MC จากตารางที่ 1 (ใช้ยาง CSS - 1 จาก กทม.)	21.31	บาท/ตร.ม.	(1)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	6.67	บาท/ตร.ม.	(2)
ค่างานต้นทุน (1) + (2)	**27.98**	**บาท/ตร.ม.**	(3)
งานชั้นผิวทาง Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร			
ปริมาณงาน Asphaltic Concrete ทั้งโครงการ ((กว้าง x ยาว)/8.33))	104.68	ตัน	(1)
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน...200... กม. (ไม่เกิน 300 กม.)	2.89	บาท/ตัน	(2)
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000/10,000	25.00	บาท/ตัน	(3)
ค่ายาง AC จากตารางที่ 2 = ((ค่ายาง AC + ค่าขนส่ง) x 0.052	859.08	บาท/ตัน	(4)
ค่าหิน...0.74... ลบ.ม. @ (ค่าหิน + ค่าขนส่ง)	309.48	บาท/ตัน	(5)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมวัสดุ Asphaltic Concrete	322.70	บาท/ตัน	(6)
ค่าขนส่ง L/4 (น้อยกว่า 1 กม. ใช้ 1 กม.ในการคิด)	4.35	บาท/ตัน	(7)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับ หนา 5 ซม.	122.78	บาท/ตัน	(8)
ค่าใช้จ่ายรวม (2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1,646.28	บาท/ตัน	(9)
ค่างานต้นทุน (9)/8.33	**197.63**	**บาท/ตร.ม.**	(10)
งานท่อลอดกลม คมล. ขนาด Ø 0.80 x 1.00 x 10 ม.			
ขุดดิน 26.73 x 1 @ 17.89	53.13	บาท/ม.	(1)
ค่าท่อ	1,261.68	บาท/ม.	(2)
ค่าขนส่ง	288.23	บาท/ม.	(3)
ค่าวางและกลบกลับ	421.00	บาท/ม.	(4)
ค่าใช้จ่ายรวม	2,024.04	บาท/ม.	(5)
ค่างานต้นทุน (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	**2,024.04**	**บาท/ตัน**	(6)

หมายเหตุ **งาน prime coat**

ราคายาง CSS - 1 จาก กทม.	19,936.00	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 973 กม.	280.93	บาท/ตัน ที่ 200 กม.แรก
ค่าขนส่ง 773 กม.	1,089.93	บาท/ตัน (ตันละ 1.41 บาท/กม.)
รวมค่ายาง + ค่าขนส่ง	**21,306.86**	**บาท/ตัน**

หมายเหตุ **ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน =** (ค่าขนส่งโดยรถ 10 ล้อ + ลากพ่วง + ค่าขึ้นลงอุปกรณ์) x 80 ตัน

ปริมาณงาน Asphaltic Concrete ทั้งโครงการ

ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน = (280.93 + 80) x 80

10,000.00

ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน =	**2.89**	**บาท/ตัน**

หมายเหตุ

ราคายาง AC จาก กทม.	15,150.00	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 973 กม.	280.93	บาท/ตัน ที่ 200 กม.แรก
ค่าขนส่ง 773 กม.	1,089.93	บาท/ตัน
รวมค่ายาง + ค่าขนส่ง	**16,520.86**	**บาท/ตัน**

หมายเหตุ

ราคาหิน	340	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 27 กม.	89.15	บาท/ลบ.ม.
ราคาหิน+ค่าขนส่ง	**429.15**	**บาท/ลบ.ม.**

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด สตูล เดือนมิถุนายน ปี 2560

ราคา : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	มิถุนายน	%
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,644.86	1,644.86	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,685.98	1,685.98	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,727.10	1,727.10	
4	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	6.22	6.22	
5	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	14.95	14.95	
6	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	2.09	2.09	
7	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	23,022.91	22,864.78	-.69
8	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	23,346.51	23,190.75	-.67
9	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	20,613.99	20,613.99	
10	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	21,696.86	21,696.86	
11	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.	ตัน	21,139.30	21,139.30	
12	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	21,378.50	21,378.50	
13	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	19,475.27	19,146.19	-1.69
14	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	21,188.18	21,188.18	
15	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	39.87	39.56	-.78
16	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	373.83	373.83	
17	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	453.27	453.27	
18	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 26.0 กก.	ท่อน	663.55	663.55	
19	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	537.38	537.38	
20	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ท่อน	761.68	761.68	
21	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ท่อน	654.21	654.21	
22	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	878.50	878.50	
23	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 15 -16 กก.	ท่อน	448.13	448.13	
24	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 17 -18 กก.	ท่อน	530.84	530.84	
25	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 20 กก.	ท่อน	525.23	525.23	
26	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	22.43	22.43	
27	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.	ตร.ม.	18.69	18.69	
28	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	111.21	111.21	

29	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1"x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	128.35	127.41	-.73
30	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	220.25	216.51	-1.70
31	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	300.31	296.88	-1.14
32	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1นิ้ว	ท่อน	409.35	409.35	
33	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 1/4 นิ้ว	ท่อน	564.49	564.49	
34	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 1/2 นิ้ว	ท่อน	614.02	614.02	
35	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	38.32	38.32	
36	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	50.47	50.47	
37	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	62.62	62.62	
38	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	78.50	78.50	
39	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	101.87	101.87	
40	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	161.68	161.68	
41	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	354.21	354.21	
42	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	573.83	573.83	
43	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 6" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	1,214.95	1,214.95	
44	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	47.97	47.97	
45	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	58.25	58.25	
46	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	91.28	91.28	
47	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	120.09	120.09	
48	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	156.08	156.08	
49	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	238.32	238.32	
50	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	401.87	401.87	
51	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	538.32	538.32	
52	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	901.87	901.87	
53	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง	ท่อน	39.25	39.25	
54	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง	ท่อน	59.81	59.81	
55	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง	ท่อน	94.39	94.39	
56	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	5.29	5.29	
57	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	6.23	6.23	
58	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	อัน	8.72	8.72	

59	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	11.84	11.84	
60	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	14.33	14.33	
61	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	20.87	20.87	
62	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	28.98	28.98	
63	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	48.60	48.60	
64	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	85.98	85.98	
65	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	6.23	6.23	
66	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	6.85	6.85	
67	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	อัน	10.28	10.28	
68	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	16.82	16.82	
69	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	20.25	20.25	
70	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	28.35	28.35	
71	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	57.48	57.48	
72	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	81.31	81.31	
73	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	149.53	149.53	
74	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	6.85	6.85	
75	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	9.04	9.04	
76	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	อัน	15.58	15.58	
77	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	20.56	20.56	
78	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	27.73	27.73	
79	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	39.25	39.25	
80	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	83.18	83.18	
81	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	144.55	144.55	
82	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	324.92	324.92	
83	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ไยหิน ยาว 3 เมตร ศก. 10 ซม.	ท่อน	140.19	140.19	
84	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ไยหิน ยาว 3 เมตร ศก. 15 ซม.	ท่อน	200.00	200.00	
85	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ไยหิน ยาว 3 เมตร ศก. 20 ซม.	ท่อน	380.37	380.37	
86	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14	กก.	39.56	38.94	-1.57
87	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ชีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดงเทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	14.02	14.02	
88	ครอบสัน โค้ง กระเบื้องคอนกรีต สีแดงเทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	50.47	50.47	
89	ครอบข้าง กระเบื้องคอนกรีต สีแดงเทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	41.13	41.13	

90	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดงเทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	45.80	45.80	
91	ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดงเทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	63.56	63.56	
92	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	60.75	60.75	
93	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	37.38	37.38	
94	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	42.06	42.06	
95	ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	56.07	56.07	
96	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	53.27	53.27	
97	ครอบมุมกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	67.29	67.29	
98	เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ไม่ชุบสี ลอนเล็ก-ใหญ่ หนา 0.20 มม. เบอร์ 35 ขนาด 2.5' x 5'-10'	ฟุต	17.76	17.76	
99	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.	แผ่น	238.13	238.13	
100	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม.	แผ่น	323.36	323.36	
101	แผ่นไม้อัด ชนิดใช้ภายนอก ชั้น 2/4 ขนาด 4' x 8' หนา 7 มม. ตราช้าง 3 เชือก	แผ่น	1,168.22	1,168.22	
102	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. ตราช้าง	แผ่น	144.86	144.86	
103	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราบ้าน	แผ่น	137.38	137.38	
104	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8"x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	182.24	185.05	1.54
105	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 12"x 12" ตราคอตโต้	ตร.ม.	182.24	182.24	
106	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 12"x 12" ตราโสสุโก้	ตร.ม.	140.19	140.19	
107	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8"x 8" ตราโสสุโก้	ตร.ม.	158.88	158.88	
108	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8"x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	182.24	182.24	
109	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8"x 8" ตราโสสุโก้	ตร.ม.	158.88	158.88	
110	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8"x 8"	ตร.ม.	149.53	149.53	
111	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8"x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	196.26	196.26	
112	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8"x 8" ตราโสสุโก้	ตร.ม.	158.88	158.88	
113	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8"x 10" ตราโสสุโก้	ตร.ม.	168.22	168.22	
114	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8"x 10" ตราโสสุโก้	ตร.ม.	168.22	168.22	
115	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1/2"x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	683.17	683.17	
116	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1"x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	573.86	573.86	
117	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1"x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	573.86	573.86	
118	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1 1/2"x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	500.99	500.99	
119	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 4"x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	530.74	530.74	
120	ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1"x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	573.86	573.86	
121	ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1"x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	573.86	573.86	
122	ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1"x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	573.86	573.86	
123	ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1"x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	573.86	573.86	
124	สีเคลือบน้ำมัน ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	364.49	364.49	
125	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดูลักซ์ (โฮมแมท A965)	กระป๋อง	420.56	420.56	
126	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราซุปเปอร์โค้ท	กระป๋อง	887.85	887.85	

127	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	869.16	869.16	
128	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	1,088.79	1,088.79	
129	แลกเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	467.29	467.29	
130	ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา....	กระป๋อง	154.21	154.21	
131	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	โหล	94.70	94.70	
132	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	โหล	94.70	94.70	
133	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	680.37	680.37	
134	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	654.21	700.00	7.00
135	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	760.75	760.75	
136	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	770.09	780.37	1.33
137	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 70 x 180 ซม.	บาน	1,121.50	1,121.50	
138	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 180 ซม.	บาน	1,284.12	1,284.12	
139	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	1,522.90	1,522.90	
140	น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	65.42	63.86	-2.38
141	ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	38.08	38.08	
142	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	65.42	65.42	
143	ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กก.	70.80	69.63	-1.65
144	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	2.66	2.66	
145	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	2.90	2.90	
146	สลักเกลียว ขนาด 30 ซม.	ตัว	3.01	3.01	
147	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	2.66	2.55	-4.14
148	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	2.62	2.62	
149	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	18.69	18.69	
150	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	อัน	56.07	56.07	
151	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,984.42	2,984.42	
152	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก. ตุ่ง ตราเสือ	ตัน	2,766.35	2,766.35	
153	ฟลิ้นโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์	กระป๋อง	348.13	348.13	
154	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	117.29	117.29	
155	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	614.02	614.02	
156	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	728.35	728.35	
157	หินย่อย 3/4" ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	340.00	340.00	
158	หินย่อย 3/8" ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	300.00	300.00	
159	หินย่อย 1/2" ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	450.00	450.00	
160	หินย่อย เบอร์ 1	ลบ.ม.	654.21	654.21	
161	หินคลุก	ลบ.ม.	514.02	560.75	9.09
162	หินคลุก ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	299.07	299.07	
163	หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม.	ลบ.ม.	1,121.50	1,121.50	
164	หินฝุ่น ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	300.00	300.00	

165	ก๊อกน้ำทองเหลือง (ผอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	85.52	85.52	
166	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	116.82	116.82	
167	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชันวา	อัน	116.83	123.83	5.99
168	ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบอะคริลิค ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	130.84	130.84	
169	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	847.67	847.67	
170	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,268.22	1,268.22	
171	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิล	ม้วน	1,355.14	1,355.14	
172	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิล	ม้วน	2,102.80	2,102.80	
173	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล	อัน	30.84	30.84	
174	เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล	อัน	31.31	31.31	
175	เต้าเสียบ แบบ 2 ขา ตราเนชั่นแนล	อัน	39.72	39.72	
176	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	95.80	95.80	
177	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	14.02	14.02	
178	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	49.54	49.54	
179	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	18.69	18.69	
180	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราซุบเปอร์แลมป์	ดวง	18.69	18.69	
181	อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-1220	ชิ้น	757.01	757.01	
182	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันแสตนดาร์ด รุ่น TF-9000	ชิ้น	242.99	242.99	
183	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-514	ชิ้น	299.07	299.07	
184	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-512	ชิ้น	261.68	261.68	
185	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันแสตนดาร์ด รุ่น TF-9011	ชิ้น	313.08	313.08	

* หมายถึงราคา Price List

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด สงขลา เดือนมิถุนายน ปี 2560

ราคา : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	มิถุนายน	%
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตราชีแพค	ลบ.ม.	1,996.26	1,775.70	-11.05
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราชีแพค	ลบ.ม.	2,042.99	1,822.43	-10.80
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราชีแพค	ลบ.ม.	2,096.26	1,869.16	-10.83
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราชีแพค	ลบ.ม.	2,145.79	1,915.89	-10.71
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราชีแพค	ลบ.ม.	2,245.79	2,245.79	
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราชีแพค	ลบ.ม.	2,312.15	2,312.15	
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตราชีแพค	ลบ.ม.	2,378.50	2,378.50	
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราชีแพค	ลบ.ม.	2,444.86	2,444.86	
9	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	6.08	6.08	
10	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	15.89	15.89	
11	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	2.67	2.67	
12	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	2,233.64	2,233.64	
13	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,616.82	2,616.82	
14	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	3,289.72	3,289.72	
15	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	3,700.93	3,700.93	
16	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	3,037.38	3,037.38	
17	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	3,752.34	3,752.34	
18	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ท่อน	5,140.19	5,140.19	
19	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 16.00 ม.	ท่อน	3,831.78	3,831.78	
20	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	7,084.11	7,084.11	
21	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	8,841.12	8,841.12	
22	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	11,775.70	11,775.70	
23	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	16,448.60	16,448.60	
24	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	20,841.12	20,841.12	
25	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 20.00 ม.	ท่อน	8,504.67	8,504.67	
26	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 20.00 ม.	ท่อน	11,308.41	11,308.41	
27	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 20.00 ม.	ท่อน	15,327.10	15,327.10	
28	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 20.00 ม.	ท่อน	19,158.88	19,158.88	
29	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	21,110.55	21,110.55	
30	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	19,350.49	19,350.49	

98	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้น ผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	20.09	20.09	
99	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้น ผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	27.11	27.11	
100	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้น ผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	56.07	56.07	
101	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้น ผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	79.44	79.44	
102	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้น ผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	149.53	149.53	
103	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้น ผ่าศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	5.14	5.14	
104	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้น ผ่าศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	7.01	7.01	
105	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้น ผ่าศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	อัน	13.09	13.09	
106	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้น ผ่าศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	17.76	17.76	
107	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้น ผ่าศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	25.24	25.24	
108	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้น ผ่าศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	37.38	37.38	
109	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้น ผ่าศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	83.18	83.18	
110	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้น ผ่าศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	148.13	148.13	
111	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้น ผ่าศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	317.76	317.76	
112	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้น ราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.	ท่อน	467.29	467.29	
113	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้น ราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ท่อน	560.75	560.75	
114	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้น ราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.50 ม.	ท่อน	612.15	612.15	
115	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้น ราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ท่อน	794.39	794.39	
116	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้น ราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.	ท่อน	1,261.68	1,261.68	
117	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้น ราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม .	ท่อน	1,985.98	1,985.98	
118	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้น ราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.20 ม.	ท่อน	3,037.39	3,037.39	
119	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้น ราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.50 ม.	ท่อน	3,995.33	3,995.33	
120	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้น ราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.	ท่อน	560.75	560.75	
121	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้น ราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ท่อน	700.93	700.93	
122	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้น ราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.50 ม.	ท่อน	780.37	780.37	
123	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้น ราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ท่อน	1,121.50	1,121.50	
124	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้น ราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.	ท่อน	1,869.16	1,869.16	
125	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้น ราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม.	ท่อน	2,803.74	2,803.74	
126	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้น ราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 1.20 ม.	ท่อน	4,018.69	4,018.69	
127	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้น ราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 1.50 ม.	ท่อน	5,864.49	5,864.49	
128	มุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาดกว้าง 90 ซม ยาว 30 เมตร สีขาว	ม้วน	1,799.07	1,799.07	
129	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ชีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดงเทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	17.99	17.99	
130	ครอบสัน โค้ง กระเบื้องคอนกรีต สีแดงเทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	33.18	33.18	
131	ครอบข้าง กระเบื้องคอนกรีต สีแดงเทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	37.85	37.85	

ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) เดือน มิถุนายนปี 2560

เลือกหมวด วัสดุผลิตภัณฑ์ ตกลง

หมวดวัสดุผลิตภัณฑ์

ราคา : บาท

1501000000000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	มิถุนายน
1501010000000000	**ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทผู้รับเหมา ราคาโรงงาน**			
1501010100400000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ สีแดง* (สระบุรี)	ตัน	2,194.00	2,194.00
1501010100800000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีเพชร (สระบุรี)	ตัน	2,344.00	2,344.00
1501010100900000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีห์แดง * (สระบุรี)	ตัน	2,694.00	2,694.00
1501010101000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัว (แดง) (สระบุรี)	ตัน	2,694.00	2,694.00
1502000000000000	ปูนซีเมนต์ผสม	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	มิถุนายน
1502010000000000	**ปูนซีเมนต์ผสม ประเภทผู้รับเหมา ราคาโรงงาน**			
1502010100500000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ สีเขียว * (สระบุรี)	ตัน	1,858.00	1,858.00
1502010100800000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีแดง (สระบุรี)	ตัน	2,008.00	2,008.00
1502010100900000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีห์เขียว * (สระบุรี)	ตัน	2,358.00	2,358.00
1502010101000000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัว (บัวเขียว) (สระบุรี)	ตัน	2,258.00	2,258.00
1503000000000000	ปูนซีเมนต์ขาว	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	มิถุนายน
1503030000000000	**ปูนซีเมนต์ขาว ราคาขายส่ง**			
1503030100300000	ปูนซีเมนต์ขาว บรรจุ 40 กก/ถุง ตราเสือ	ตัน	9,215.00	9,215.00
1505000000000000	ยางมะตอย	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	มิถุนายน
1505010100100000	ชนิดเอซี เกรด AC - 60/70 บรรจุ BULK	ตัน	16,216.67	15,150.00
1505010100200000	ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1 บรรจุ BULK	ตัน	20,652.67	19,936.00
1505010100300000	ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1h บรรจุ BULK	ตัน	20,055.33	19,505.33
1505010100400000	ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด CRS-2 บรรจุ BULK	ตัน	20,006.00	19,289.33
1505010100500000	ชนิดเออีแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด CMS-2h บรรจุ BULK	ตัน	20,519.00	19,969.00
1505010100700000	ชนิดคัทแบ็คแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด MC-70 บรรจุ BULK	ตัน	38,180.00	37,213.33
1505010100800000	ชนิด PMA (Polymer Modified Asphalt) บรรจุ BULK	ตัน	38,150.00	38,050.00
1505010100900000	ยางมะตอยซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA AC) บรรจุ BULK	ตัน	33,950.00	32,750.00
1505010101000000	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด EAP บรรจุ BULK	ตัน	30,788.00	30,338.00
1505010101100000	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด CSS-1h (EMA) บรรจุ BULK	ตัน	33,561.50	32,986.50
1506000000000000	วัสดุเพื่อการซ่อมต่อและยาแนว	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	มิถุนายน
1506010103900000	ซิลิโคน ชนิดใส ใช้กับงานกระจก ตรา Sista	หลอด	220.00	220.00

ใน AC 60

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านไร่สาธิต หมู่ที่ 9

ปริมาณงาน ตอนที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.00 ม. ระยะทาง 160 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตร.ม. หนา 0.05 ม.

ตอนที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 69 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 414 ตร.ม. หนา 0.05 ม.

ไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสองข้างกว้างข้างละ 1.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 138 ตร.ม. หนา 0.05 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานเกรด เกลี่ย พื้นทางเดิม (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	940.70	1.71	1,608.60	1.3822	2.36	2,223.40
2	งานดินตัด	ลบ.ม.	361.83	31.40	11,361.46	1.3822	43.40	15,703.81
3	งานรองพื้นทาง							
	3.1 หินคลุก	ลบ.ม.	174.40	679.93	118,579.79	1.3822	939.80	163,900.99
4	งานลาดยาง Prime Coat	ตร.ม.	872.00	27.98	24,398.56	1.3822	38.67	33,723.69
5	งานผิวจราจร Asphaltic Concrete	ตร.ม.	872.00	197.63	172,333.36	1.3822	273.16	238,199.17
	หนา 0.05 ม.							
6	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
	6.1 สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว) กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	45.80	270.00	12,366.00	1.3822	373.19	17,092.29
	6.2 สีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง) กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	22.90	270.00	6,183.00	1.3822	373.19	8,546.14
	6.3 กระเทาะสีเดิม	ตร.ม.	48.00	10.00	480.00	1.3822	13.82	663.46
							รวม	480,052.95
							ขอเบิกเพียง	480,000.00

(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 347,310.77

(2) ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3822

ตัวอักษร (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญเลขที่ 853/2560 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ได้ร่วมกันพิจารณาราคาก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้ว และเห็นชอบตามราคาที่เสนอจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายอลงกรณ์ เนียมละออง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ ไชยแสง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ/เลขาฯ
(นางสาวกวิสรา สังข์ทอง)
นายช่างโยธาอาวุโส

ค่างานต้นทุน ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 ม.

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 24.93 บาท/ลิตร ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560

โครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านไร่สาธิต หมู่ที่ 9

ปริมาณงาน ตอนที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ยาว 160 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,220 ตร.ม. หนา 0.05 ม.

ตอนที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 69 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 414 ตร.ม. หนา 0.05 ม.

ไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสองข้างกว้างข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 138 ตร.ม. หนา 0.05 เมตร

รายการ	ค่างาน	ค่างาน/หน่วย	หมายเหตุ
งานเกรด เกลี่ยพื้นทางเดิม (ขนาดเบา)			
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	1.71	บาท/ตร.ม.	(1)
ค่างานต้นทุน (1)	**1.71**	**บาท/ตร.ม.**	(2)
งานตัดดิน			
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัก)	8.23	บาท/ลบ.ม.	(1)
ค่าขนทิ้ง .....-..... กม.	-	บาท/ลบ.ม.	(2)
รวม	8.23	บาท/ลบ.ม.	(3)
ส่วนขยายตัว ...8.23... X1.25	10.29	บาท/ลบ.ม.	(4)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด)	21.11	บาท/ลบ.ม.	(5)
ค่างานต้นทุน (4) + (5)	**31.40**	**บาท/ลบ.ม.**	(6)
หมายเหตุ			
ส่วนขยายตัวของทราย = 1.15			
ส่วนขยายตัวของดิน, ดินปนทราย = 1.25			
งานวัสดุคัดเลือก			
ค่าวัสดุจากแหล่ง (จากบ่อถ้ำทะลุ อ.ควนโดน)	-	บาท/ลบ.ม.	(1)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด - ขน)	-	บาท/ลบ.ม.	(2)
ค่าขนส่ง ....27.... กม.	-	บาท/ลบ.ม.	(3)
รวม	-	บาท/ลบ.ม.	(4)
ส่วนยุบตัว ..154.66.. X 1.60	-	บาท/ลบ.ม.	(5)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	-	บาท/ลบ.ม.	(6)
ค่างานต้นทุน (5) + (6)	**-**	**บาท/ลบ.ม.**	(7)

รายการ	ค่างาน	ค่างาน/หน่วย	หมายเหตุ
งานเสริมชั้นพื้นทาง หินคลุก			
ค่าวัสดุจากปากโม่ (รวมค่าตัก) จากราคาพาณิชย์จังหวัด สตูล	299.07	บาท/ลบ.ม.	(1)
ค่าขนส่ง.....24... กม. (บ่อทุ่งนุ้ยศิลาทอง จ.สตูล)	78.22	บาท/ลบ.ม.	(2)
รวม (1) + (2)	377.29	บาท/ลบ.ม.	(3)
ส่วนยุบตัว ..(3).. X 1.50	565.94	บาท/ลบ.ม.	(4)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม)	24.90	บาท/ลบ.ม.	(5)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	89.09	บาท/ลบ.ม.	(6)
ค่างานต้นทุน (4) + (5) + (6)	**679.93**	**บาท/ลบ.ม.**	(7)
งานลาดยาง Prime Coat			
ค่ายาง MC จากตารางที่ 1 (ใช้ยาง CSS - 1 จาก กทม.)	21.31	บาท/ตร.ม.	(1)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	6.67	บาท/ตร.ม.	(2)
ค่างานต้นทุน (1) + (2)	**27.98**	**บาท/ตร.ม.**	(3)
งานชั้นผิวทาง Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร			
ปริมาณงาน Asphaltic Concrete ทั้งโครงการ ((กว้าง x ยาว)/8.33))	104.68	ตัน	(1)
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน...200... กม. (ไม่เกิน 300 กม.)	2.89	บาท/ตัน	(2)
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000/10,000	25.00	บาท/ตัน	(3)
ค่ายาง AC จากตารางที่ 2 = ((ค่ายาง AC + ค่าขนส่ง) x 0.052	859.08	บาท/ตัน	(4)
ค่าหิน...0.74... ลบ.ม. @ (ค่าหิน + ค่าขนส่ง)	309.48	บาท/ตัน	(5)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมวัสดุ Asphaltic Concrete	322.70	บาท/ตัน	(6)
ค่าขนส่ง L/4 (น้อยกว่า 1 กม. ใช้ 1 กม.ในการคิด)	4.35	บาท/ตัน	(7)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับ หนา 5 ซม.	122.78	บาท/ตัน	(8)
ค่าใช้จ่ายรวม (2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1,646.28	บาท/ตัน	(9)
ค่างานต้นทุน (9)/8.33	**197.63**	**บาท/ตร.ม.**	(10)

หมายเหตุ **งาน prime coat**

ราคายาง CSS - 1 จาก กทม.	19,936.00	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 973 กม.	280.93	บาท/ตัน ที่ 200 กม.แรก
ค่าขนส่ง 773 กม.	1,089.93	บาท/ตัน (ตันละ 1.41 บาท/กม.)
รวมค่ายาง + ค่าขนส่ง	**21,306.86**	**บาท/ตัน**

หมายเหตุ **ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน =** (ค่าขนส่งโดยรถ 10 ล้อ + ลากพ่วง + ค่าขึ้นลงอุปกรณ์) x 80 ตัน

ปริมาณงาน Asphaltic Concrete ทั้งโครงการ

ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน = (280.93 + 80) x 80

10,000.00

ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน = **2.89** **บาท/ตัน**

หมายเหตุ

ราคายาง AC จาก กทม.	15,150.00	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 973 กม.	280.93	บาท/ตัน ที่ 200 กม.แรก
ค่าขนส่ง 773 กม.	1,089.93	บาท/ตัน
รวมค่ายาง + ค่าขนส่ง	**16,520.86**	**บาท/ตัน**

หมายเหตุ

ราคาหิน	340	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 27 กม.	89.15	บาท/ลบ.ม.
ราคาหิน+ค่าขนส่ง	**429.15**	**บาท/ลบ.ม.**

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด สตูล เดือนมิถุนายน ปี 2560

ราคา : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	มิถุนายน	%
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,644.86	1,644.86	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,685.98	1,685.98	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,727.10	1,727.10	
4	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	6.22	6.22	
5	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	14.95	14.95	
6	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	2.09	2.09	
7	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	23,022.91	22,864.78	-.69
8	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	23,346.51	23,190.75	-.67
9	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	20,613.99	20,613.99	
10	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	21,696.86	21,696.86	
11	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.	ตัน	21,139.30	21,139.30	
12	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	21,378.50	21,378.50	
13	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	19,475.27	19,146.19	-1.69
14	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	21,188.18	21,188.18	
15	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	39.87	39.56	-.78
16	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	373.83	373.83	
17	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	453.27	453.27	
18	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 26.0 กก.	ท่อน	663.55	663.55	
19	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	537.38	537.38	
20	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ท่อน	761.68	761.68	
21	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ท่อน	654.21	654.21	
22	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	878.50	878.50	
23	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 15 -16 กก.	ท่อน	448.13	448.13	
24	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 17 -18 กก.	ท่อน	530.84	530.84	
25	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 20 กก.	ท่อน	525.23	525.23	
26	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	22.43	22.43	
27	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.	ตร.ม.	18.69	18.69	
28	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	111.21	111.21	

29	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1"x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	128.35	127.41	-.73
30	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	220.25	216.51	-1.70
31	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	300.31	296.88	-1.14
32	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 นิ้ว	ท่อน	409.35	409.35	
33	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 1/4 นิ้ว	ท่อน	564.49	564.49	
34	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 1/2 นิ้ว	ท่อน	614.02	614.02	
35	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	38.32	38.32	
36	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	50.47	50.47	
37	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	62.62	62.62	
38	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	78.50	78.50	
39	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	101.87	101.87	
40	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	161.68	161.68	
41	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	354.21	354.21	
42	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	573.83	573.83	
43	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 6" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	1,214.95	1,214.95	
44	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	47.97	47.97	
45	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	58.25	58.25	
46	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	91.28	91.28	
47	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	120.09	120.09	
48	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	156.08	156.08	
49	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	238.32	238.32	
50	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	401.87	401.87	
51	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	538.32	538.32	
52	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	901.87	901.87	
53	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง	ท่อน	39.25	39.25	
54	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง	ท่อน	59.81	59.81	
55	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง	ท่อน	94.39	94.39	
56	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	5.29	5.29	
57	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	6.23	6.23	
58	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	อัน	8.72	8.72	

59	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรงสำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	11.84	11.84	
60	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรงสำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	14.33	14.33	
61	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรงสำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	20.87	20.87	
62	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรงสำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	28.98	28.98	
63	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรงสำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	48.60	48.60	
64	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรงสำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	85.98	85.98	
65	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	6.23	6.23	
66	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	6.85	6.85	
67	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	อัน	10.28	10.28	
68	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	16.82	16.82	
69	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	20.25	20.25	
70	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	28.35	28.35	
71	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	57.48	57.48	
72	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	81.31	81.31	
73	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	149.53	149.53	
74	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	6.85	6.85	
75	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	9.04	9.04	
76	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	อัน	15.58	15.58	
77	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	20.56	20.56	
78	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	27.73	27.73	
79	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	39.25	39.25	
80	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	83.18	83.18	
81	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	144.55	144.55	
82	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	324.92	324.92	
83	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 3 เมตร ศก. 10 ซม.	ท่อน	140.19	140.19	
84	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 3 เมตร ศก. 15 ซม.	ท่อน	200.00	200.00	
85	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 3 เมตร ศก. 20 ซม.	ท่อน	380.37	380.37	
86	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14	กก.	39.56	38.94	-1.57
87	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ชีแพลโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดงเทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	14.02	14.02	
88	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดงเทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	50.47	50.47	
89	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดงเทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	41.13	41.13	

90	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดงเทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	45.80	45.80	
91	ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดงเทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	63.56	63.56	
92	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	60.75	60.75	
93	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	37.38	37.38	
94	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	42.06	42.06	
95	ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	56.07	56.07	
96	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	53.27	53.27	
97	ครอบมุมกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	67.29	67.29	
98	เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ไม่ชุบสี ลอนเล็ก-ใหญ่ หนา 0.20 มม. เบอร์ 35 ขนาด 2.5' x 5'-10'	ฟุต	17.76	17.76	
99	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.	แผ่น	238.13	238.13	
100	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม.	แผ่น	323.36	323.36	
101	แผ่นไม้อัด ชนิดใช้ภายนอก ชั้น 2/4 ขนาด 4' x 8' หนา 7 มม. ตราช้าง 3 เชือก	แผ่น	1,168.22	1,168.22	
102	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. ตราช้าง	แผ่น	144.86	144.86	
103	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราบ้าน	แผ่น	137.38	137.38	
104	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8"x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	182.24	185.05	1.54
105	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 12"x 12" ตราคอตโต้	ตร.ม.	182.24	182.24	
106	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 12"x 12" ตราโสสุโก้	ตร.ม.	140.19	140.19	
107	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8"x 8" ตราโสสุโก้	ตร.ม.	158.88	158.88	
108	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8"x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	182.24	182.24	
109	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8"x 8" ตราโสสุโก้	ตร.ม.	158.88	158.88	
110	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8"x 8"	ตร.ม.	149.53	149.53	
111	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8"x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	196.26	196.26	
112	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8"x 8" ตราโสสุโก้	ตร.ม.	158.88	158.88	
113	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8"x 10" ตราโสสุโก้	ตร.ม.	168.22	168.22	
114	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8"x 10" ตราโสสุโก้	ตร.ม.	168.22	168.22	
115	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1/2"x 6"ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	683.17	683.17	
116	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1"x 6"ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	573.86	573.86	
117	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1"x 8"ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	573.86	573.86	
118	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1 1/2"x 3"ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	500.99	500.99	
119	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 4"x 4"ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	530.74	530.74	
120	ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1"x 4"ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	573.86	573.86	
121	ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1"x 6"ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	573.86	573.86	
122	ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1"x 8"ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	573.86	573.86	
123	ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1"x 10"ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	573.86	573.86	
124	สีเคลือบน้ำมัน ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	364.49	364.49	
125	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา โอ ซี โอ ดูลักซ์ (โฮมแมท A965)	กระป๋อง	420.56	420.56	
126	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราซุปเปอร์โค้ท	กระป๋อง	887.85	887.85	

127	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	869.16	869.16	
128	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	1,088.79	1,088.79	
129	แลกเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	467.29	467.29	
130	ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา....	กระป๋อง	154.21	154.21	
131	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	โหล	94.70	94.70	
132	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	โหล	94.70	94.70	
133	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	680.37	680.37	
134	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	654.21	700.00	7.00
135	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	760.75	760.75	
136	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	770.09	780.37	1.33
137	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 70 x 180 ซม.	บาน	1,121.50	1,121.50	
138	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 180 ซม.	บาน	1,284.12	1,284.12	
139	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	1,522.90	1,522.90	
140	น็อตหัวกลมตำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	65.42	63.86	-2.38
141	ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	38.08	38.08	
142	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	65.42	65.42	
143	ตะปูตอกลังตะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กก.	70.80	69.63	-1.65
144	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	2.66	2.66	
145	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	2.90	2.90	
146	สลักเกลียว ขนาด 30 ซม.	ตัว	3.01	3.01	
147	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	2.66	2.55	-4.14
148	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	2.62	2.62	
149	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	18.69	18.69	
150	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	อัน	56.07	56.07	
151	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,984.42	2,984.42	
152	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก. ถุง ตราเสือ	ตัน	2,766.35	2,766.35	
153	ฟลิ้นโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์	กระป๋อง	348.13	348.13	
154	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	117.29	117.29	
155	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	614.02	614.02	
156	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	728.35	728.35	
157	หินย่อย 3/4" ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	340.00	340.00	
158	หินย่อย 3/8" ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	300.00	300.00	
159	หินย่อย 1/2" ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	450.00	450.00	
160	หินย่อย เบอร์ 1	ลบ.ม.	654.21	654.21	
161	หินคลุก	ลบ.ม.	514.02	560.75	9.09
162	หินคลุก ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	299.07	299.07	
163	หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม.	ลบ.ม.	1,121.50	1,121.50	
164	หินฝุ่น ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	300.00	300.00	

165	ก๊อกน้ำทองเหลือง (ผอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	85.52	85.52	
166	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	116.82	116.82	
167	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชันวา	อัน	116.83	123.83	5.99
168	ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบอะคริลิค ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	130.84	130.84	
169	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	847.67	847.67	
170	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,268.22	1,268.22	
171	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิล	ม้วน	1,355.14	1,355.14	
172	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิล	ม้วน	2,102.80	2,102.80	
173	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังใน ผนัง ตราเนชั่นแนล	อัน	30.84	30.84	
174	เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังใน ผนัง ตราเนชั่นแนล	อัน	31.31	31.31	
175	เต้าเสียบ แบบ 2 ขา ตราเนชั่นแนล	อัน	39.72	39.72	
176	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	95.80	95.80	
177	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	14.02	14.02	
178	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	49.54	49.54	
179	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	18.69	18.69	
180	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราซุบเปอร์แลมป์	ดวง	18.69	18.69	
181	อ่างล้างหน้า ชนิดแขวน ผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-1220	ชิ้น	757.01	757.01	
182	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันแสตนดาร์ด รุ่น TF-9000	ชิ้น	242.99	242.99	
183	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-514	ชิ้น	299.07	299.07	
184	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-512	ชิ้น	261.68	261.68	
185	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันแสตนดาร์ด รุ่น TF-9011	ชิ้น	313.08	313.08	

* หมายถึงราคา Price List

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด สงขลา เดือนมิถุนายน ปี 2560

ราคา : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	มิถุนายน	%
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตราชีแพค	ลบ.ม.	1,996.26	1,775.70	-11.05
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 160 กก./ตร.ซม. ตราชีแพค	ลบ.ม.	2,042.99	1,822.43	-10.80
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราชีแพค	ลบ.ม.	2,096.26	1,869.16	-10.83
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราชีแพค	ลบ.ม.	2,145.79	1,915.89	-10.71
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราชีแพค	ลบ.ม.	2,245.79	2,245.79	
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราชีแพค	ลบ.ม.	2,312.15	2,312.15	
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตราชีแพค	ลบ.ม.	2,378.50	2,378.50	
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราชีแพค	ลบ.ม.	2,444.86	2,444.86	
9	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	6.08	6.08	
10	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	15.89	15.89	
11	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	2.67	2.67	
12	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	2,233.64	2,233.64	
13	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,616.82	2,616.82	
14	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	3,289.72	3,289.72	
15	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	3,700.93	3,700.93	
16	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	3,037.38	3,037.38	
17	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	3,752.34	3,752.34	
18	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ท่อน	5,140.19	5,140.19	
19	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 16.00 ม.	ท่อน	3,831.78	3,831.78	
20	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	7,084.11	7,084.11	
21	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	8,841.12	8,841.12	
22	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	11,775.70	11,775.70	
23	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	16,448.60	16,448.60	
24	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	20,841.12	20,841.12	
25	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 20.00 ม.	ท่อน	8,504.67	8,504.67	
26	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 20.00 ม.	ท่อน	11,308.41	11,308.41	
27	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 20.00 ม.	ท่อน	15,327.10	15,327.10	
28	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 20.00 ม.	ท่อน	19,158.88	19,158.88	
29	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	21,110.55	21,110.55	
30	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	19,350.49	19,350.49	

98	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	20.09	20.09	
99	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	27.11	27.11	
100	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	56.07	56.07	
101	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	79.44	79.44	
102	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	149.53	149.53	
103	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	5.14	5.14	
104	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	7.01	7.01	
105	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	อัน	13.09	13.09	
106	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	17.76	17.76	
107	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	25.24	25.24	
108	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	37.38	37.38	
109	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	83.18	83.18	
110	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	148.13	148.13	
111	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	317.76	317.76	
112	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้น ราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.	ท่อน	467.29	467.29	
113	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้น ราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ท่อน	560.75	560.75	
114	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้น ราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.50 ม.	ท่อน	612.15	612.15	
115	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้น ราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ท่อน	794.39	794.39	
116	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้น ราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.	ท่อน	1,261.68	1,261.68	
117	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้น ราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม .	ท่อน	1,985.98	1,985.98	
118	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้น ราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.20 ม.	ท่อน	3,037.39	3,037.39	
119	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้น ราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.50 ม.	ท่อน	3,995.33	3,995.33	
120	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้น ราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.	ท่อน	560.75	560.75	
121	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้น ราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ท่อน	700.93	700.93	
122	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้น ราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.50 ม.	ท่อน	780.37	780.37	
123	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้น ราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ท่อน	1,121.50	1,121.50	
124	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้น ราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.	ท่อน	1,869.16	1,869.16	
125	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้น ราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม.	ท่อน	2,803.74	2,803.74	
126	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้น ราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 1.20 ม.	ท่อน	4,018.69	4,018.69	
127	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้น ราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 1.50 ม.	ท่อน	5,864.49	5,864.49	
128	มุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาดกว้าง 90 ซม ยาว 30 เมตร สีขาว	ม้วน	1,799.07	1,799.07	
129	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดงเทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	17.99	17.99	
130	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดงเทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	33.18	33.18	
131	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดงเทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	37.85	37.85	

ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) เดือน มิถุนายนปี 2560

เลือกหมวด วัสดุผลิตภัณฑ์ ตกลง

หมวดวัสดุผลิตภัณฑ์

ราคา : บาท

150100000000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	มิถุนายน
1501010000000000	**ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทผู้รับเหมา ราคาโรงงาน**			
1501010100400000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ สีแดง* (สระบุรี)	ตัน	2,194.00	2,194.00
1501010100800000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีเพชร (สระบุรี)	ตัน	2,344.00	2,344.00
1501010100900000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีห์แดง * (สระบุรี)	ตัน	2,694.00	2,694.00
1501010101000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัว (แดง) (สระบุรี)	ตัน	2,694.00	2,694.00
150200000000000	ปูนซีเมนต์ผสม	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	มิถุนายน
1502010000000000	**ปูนซีเมนต์ผสม ประเภทผู้รับเหมา ราคาโรงงาน**			
1502010100500000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ สีเขียว * (สระบุรี)	ตัน	1,858.00	1,858.00
1502010100800000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีแดง (สระบุรี)	ตัน	2,008.00	2,008.00
1502010100900000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีห์เขียว * (สระบุรี)	ตัน	2,358.00	2,358.00
1502010101000000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัว (บัวเขียว) (สระบุรี)	ตัน	2,258.00	2,258.00
150300000000000	ปูนซีเมนต์ขาว	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	มิถุนายน
1503030000000000	**ปูนซีเมนต์ขาว ราคาขายส่ง**			
1503030100300000	ปูนซีเมนต์ขาว บรรจุ 40 กก/ถุง ตราเสือ	ตัน	9,215.00	9,215.00
150500000000000	ยางมะตอย	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	มิถุนายน
1505010100100000	ชนิดเอซี เกรด AC - 60/70 บรรจุ BULK	ตัน	16,216.67	15,150.00
1505010100200000	ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1 บรรจุ BULK	ตัน	20,652.67	19,936.00
1505010100300000	ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1h บรรจุ BULK	ตัน	20,055.33	19,505.33
1505010100400000	ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด CRS-2 บรรจุ BULK	ตัน	20,006.00	19,289.33
1505010100500000	ชนิดเออีแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด CMS-2h บรรจุ BULK	ตัน	20,519.00	19,969.00
1505010100700000	ชนิดคัทแบ็คแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด MC-70 บรรจุ BULK	ตัน	38,180.00	37,213.33
1505010100800000	ชนิด PMA (Polymer Modified Asphalt) บรรจุ BULK	ตัน	38,150.00	38,050.00
1505010100900000	ยางมะตอยซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA AC) บรรจุ BULK	ตัน	33,950.00	32,750.00
1505010101000000	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด EAP บรรจุ BULK	ตัน	30,788.00	30,338.00
1505010101100000	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด CSS-1h (EMA) บรรจุ BULK	ตัน	33,561.50	32,986.50
150600000000000	วัสดุเพื่อการเชื่อมต่อและยาแนว	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	มิถุนายน
1506010103900000	ซิลิโคน ชนิดใส ใช้กับงานกระจก ตรา Sista	หลอด	220.00	220.00

ใน AC 60

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผัง 120 ซอยวังกำแพง หมู่ที่ 7

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 272 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,360 ตร.ม. หนา 0.15 ม.

ไหล่ทางลูกรัง/วัสดุคัดเลือกสองข้างกว้างข้างละ 0.50 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานเกรด เกลี่ย พื้นทางเดิม (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,713.60	1.71	2,930.26	1.3822	2.36	4,050.20
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,632.00	10.86	17,723.52	1.3822	15.01	24,497.45
3	งานดินตัด (ขนทิ้ง 2 กม.)	ลบ.ม.	49.95	48.09	2,402.10	1.3822	66.47	3,320.18
4	งานดินตัด (ใช้ในที่)	ลบ.ม.	11.51	31.40	361.41	1.3822	43.40	499.55
3	งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	68.00	374.79	25,485.72	1.3822	518.03	35,226.36
4	งานพื้นทางคอนกรีตปอร์ตแลนด์ รวมค่าแบบ	ตร.ม.	1,360.00	294.04	399,894.40	1.3822	406.42	552,734.04
	ค่าเหล็กเสริมผิวทาง ค่าปู แล้ว							
5	งานรอยต่อเผื่อขยายตามขวาง	ม.	25.00	119.11	2,977.75	1.3822	164.63	4,115.85
6	งานรอยต่อยึดหดตามขวาง	ม.	110.00	52.71	5,798.10	1.3822	72.86	8,014.13
7	งานรอยต่อตามยาว	ม.	272.00	52.81	14,364.32	1.3822	72.99	19,854.36
8	งานไหล่ทางลูกรัง/วัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	54.40	270.66	14,723.90	1.3822	374.11	20,351.38
9	งานติดตั้งป้ายบังคับ/ป้ายเตือนต่าง ๆ							
	9.1 ป้ายบังคับ บ.1 พร้อมติดตั้ง	ชุด	1.00	3,260.00	3,260.00	1.3822	4,505.97	4,505.97
	9.2 ป้ายเตือน ต.33 พร้อมติดตั้ง	ชุด	1.00	2,870.00	2,870.00	1.3822	3,966.91	3,966.91
	9.3 ป้ายเตือน ต.34 พร้อมติดตั้ง	ชุด	1.00	2,870.00	2,870.00	1.3822	3,966.91	3,966.91
	9.4 ป้ายเตือน ต.75 พร้อมติดตั้ง	ชุด	1.00	2,870.00	2,870.00	1.3822	3,966.91	3,966.91
10	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
	10.1 สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว) กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	54.40	270.00	14,688.00	1.3822	373.19	20,301.75
	6.2 สีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง) กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	6.80	270.00	1,836.00	1.3822	373.19	2,537.72
							รวม	**711,909.68**
							ขอเบิกเพียง	**711,900.00**

(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 515,055.48

(2) ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3822

ตัวอักษร (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญเลขที่ 853/2560 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ได้ร่วมกันพิจารณาราคาก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้ว และเห็นชอบตามราคาที่เสนอจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายอลงกรณ์ เนียมละออง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ ไชยแสง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ/เลขาฯ
(นางสาวกวิสรา สังข์ทอง)
นายช่างโยธาอาวุโส

ค่างานต้นทุน ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 24.93 บาท/ลิตร ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผัง 120 ซอย วังกำแพง หมู่ที่ 7

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 272 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,360 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง/วัสดุคัดเลือกสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร

รายการ	ค่างาน	ค่างาน/หน่วย	หมายเหตุ
งานผิวทางคอนกรีต หนา 0.15 เมตร			
ปริมาณงานทั้งโครงการ 1,360 ตารางเมตร			
ค่าติดตั้งเครื่องผสม 150,000/28,000	-	บาท/ตร.ม.	(ไม่คิดให้)
ค่าคอนกรีต + ค่าผสม = ...	2,145.95	บาท/ตร.ม.	(ค่าผสมไม่คิดให้)
ดจากพื้นที่ 50 ตร.ม.			
ค่าติดตั้งเครื่องผสม.....	-	บาท	(ไม่คิดให้)
ค่าคอนกรีต ....7.50... ลบ.ม. @ 1,685.98	12,644.85	บาท	
ค่าขนส่ง 1 กม. =...13.41... x 7.50...x ....1.....	100.58	บาท	
ค่าตะแกรงเหล็ก = 50 ตร.ม.@ 22.43	1,121.50	บาท	
ลวดผูกเหล็ก = ...	-	บาท	(ไม่ใช้)
ค่าแบบเหล็ก = 21.94 x 10	219.40	บาท	
ค่าปูผิว = 50 x 12.31	615.50	บาท	
ค่าบ่ม = 50 x 8.73	-	บาท	(ไม่คิดให้)
ค่าใช้จ่ายรวม	14,701.83	บาท	
ค่างานต้นทุน = 14,701.83/50	**294.04**	**บาท / ตร.ม.**	
ค่างานต้นทุนทรายรองพื้น หนา 0.05 เมตร			
ค่าวัสดุจากแหล่ง	200.00	บาท / ลบ.ม.	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ขุด-ขน)	21.35	บาท / ลบ.ม.	
ค่าขนส่ง ...14.. กม.	46.36	บาท / ลบ.ม.	
รวม	267.71	บาท / ลบ.ม.	
ส่วนยุบตัว ...267.71... X 1.40	374.79	บาท / ลบ.ม.	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75%)	-	บาท / ลบ.ม.	(ไม่คิดให้)
ค่าใช้จ่ายรวม	374.79	บาท / ลบ.ม.	
ค่างานต้นทุน	**374.79**	**บาท / ลบ.ม.**	

รายการ	ค่างาน	ค่างาน/หน่วย	หมายเหตุ
ค่างานต้นทุน งานไหล่ทางลูกรัง/วัสดุคัดเลือก			
ค่าวัสดุจากแหล่ง	35.00	บาท / ลบ.ม.	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)	31.88	บาท / ลบ.ม.	
ค่าขนส่ง ....27..... กม.	87.78	บาท / ลบ.ม.	
รวม	154.66	บาท / ลบ.ม.	
ส่วนยุบตัว ...154.66... X1.75	270.66	บาท / ลบ.ม.	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	-	บาท / ลบ.ม.	(ไม่คิดให้)
ค่าใช้จ่ายรวม	270.66	บาท / ลบ.ม.	
ค่างานต้นทุน งานไหล่ทางลูกรัง/วัสดุคัดเลือก	**270.66**	**บาท / ลบ.ม.**	
านท่อลอดกลม คสล. ขนาด ? ..... ม.			
ขุดดิน .....-..... ลบ.ม. @ .....-.....	-	บาท/ม.	
ค่าท่อ	-	บาท/ม.	
ค่าขนส่ง	-	บาท/ม.	
ค่าวางและกลบกลับ	-	บาท/ม.	
ค่าใช้จ่ายรวม /ค่างานต้นทุน	**-**	**บาท/ม.**	
งานรอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)			
คิดจากความยาว.....5..... ม. (ทุกระยะ 50 ม.)			
ค่าเหล็ก.....34.75... กก...@ 21.70	754.08	บาท	
METAL CAP + ทาสี + จาระบี.....1.....=6f @..15....	750.00	บาท	
JOINT FILLER	-	บาท	
JOINT SEALER.....ลิตร ...@.....	-	บาท	
ค่าหยอดยาง .....25... ม....@ ...13.80.....	345.00	บาท	
แผ่นพลาสติก ..... ม. @	-	บาท	
ไม้แบบ ....3.75.... ลบ.ฟ. ...@..301.....	1,128.75	บาท	
ค่าใช้จ่ายรวม	2,977.83	บาท	
ค่างานต้นทุน.....2,977.83...../.....25.....	**119.11**	**บาท**	

รายการ	ค่างาน	ค่างาน/หน่วย	หมายเหตุ
รอยต่อยืดหดตามขวาง (CONTRATION JOINT)			
คิดจากความยาว.....5.....ม. (ทุกระยะ 10 ม.)			
ค่าเหล็ก ...110.x1.39...=...152.90...กก..@..21.70..บาท	3,317.93	บาท	
ค่าตัด JOINT และ หยอดยาง .....110.....ม.@..22.55..	2,480.50	บาท	
ค่าทาสี + จาระบี .....1...ชุด..@.....บาท	-	บาท	
JOINT SEALER.....ลิตร ...@.....	-	บาท	
แผ่นพลาสติก ..... ม. @	-	บาท	
ค่าใช้จ่ายรวม	5,798.43	บาท	
ค่างานต้นทุน ...5,798.43../110	**52.71**	**บาท/ม.**	
รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)			
คิดจากความยาว.....272.....ม.			
ค่าเหล็ก ...429.76...กก..@..19.15..บาท	8,229.90	บาท	
ค่าตัด JOINT และ หยอดยาง .....272.....ม.@..22.55..	6,133.60	บาท	
ค่าทาสี + จาระบี .....ชุด..@.....บาท	-	บาท	
JOINT SEALER.....ลิตร ...@.....	-	บาท	
ค่าใช้จ่ายรวม	14,363.50	บาท	
ค่างานต้นทุน ....14}363.50./272....	**52.81**	**บาท**	

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด สตูล เดือนมิถุนายน ปี 2560

ราคา : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	มิถุนายน	%
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,644.86	1,644.86	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,685.98	1,685.98	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,727.10	1,727.10	
4	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	6.22	6.22	
5	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	14.95	14.95	
6	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	2.09	2.09	
7	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	23,022.91	22,864.78	-.69
8	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	23,346.51	23,190.75	-.67
9	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	20,613.99	20,613.99	
10	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	21,696.86	21,696.86	
11	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.	ตัน	21,139.30	21,139.30	
12	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	21,378.50	21,378.50	
13	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	19,475.27	19,146.19	-1.69
14	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	21,188.18	21,188.18	
15	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	39.87	39.56	-.78
16	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	373.83	373.83	
17	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	453.27	453.27	
18	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 26.0 กก.	ท่อน	663.55	663.55	
19	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	537.38	537.38	
20	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ท่อน	761.68	761.68	
21	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ท่อน	654.21	654.21	
22	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	878.50	878.50	
23	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 15 -16 กก.	ท่อน	448.13	448.13	
24	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 17 -18 กก.	ท่อน	530.84	530.84	
25	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 20 กก.	ท่อน	525.23	525.23	
26	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	22.43	22.43	
27	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.	ตร.ม.	18.69	18.69	
28	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	111.21	111.21	

29	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1"x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	128.35	127.41	-.73
30	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	220.25	216.51	-1.70
31	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	300.31	296.88	-1.14
32	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1นิ้ว	ท่อน	409.35	409.35	
33	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 1/4 นิ้ว	ท่อน	564.49	564.49	
34	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 1/2 นิ้ว	ท่อน	614.02	614.02	
35	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	38.32	38.32	
36	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	50.47	50.47	
37	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	62.62	62.62	
38	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	78.50	78.50	
39	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	101.87	101.87	
40	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	161.68	161.68	
41	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	354.21	354.21	
42	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	573.83	573.83	
43	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 6" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	1,214.95	1,214.95	
44	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	47.97	47.97	
45	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	58.25	58.25	
46	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	91.28	91.28	
47	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	120.09	120.09	
48	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	156.08	156.08	
49	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	238.32	238.32	
50	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	401.87	401.87	
51	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	538.32	538.32	
52	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	901.87	901.87	
53	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง	ท่อน	39.25	39.25	
54	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง	ท่อน	59.81	59.81	
55	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง	ท่อน	94.39	94.39	
56	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	5.29	5.29	
57	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	6.23	6.23	
58	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	อัน	8.72	8.72	

59	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	11.84	11.84	
60	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	14.33	14.33	
61	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	20.87	20.87	
62	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	28.98	28.98	
63	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	48.60	48.60	
64	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	85.98	85.98	
65	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	6.23	6.23	
66	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	6.85	6.85	
67	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	อัน	10.28	10.28	
68	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	16.82	16.82	
69	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	20.25	20.25	
70	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	28.35	28.35	
71	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	57.48	57.48	
72	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	81.31	81.31	
73	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	149.53	149.53	
74	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	6.85	6.85	
75	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	9.04	9.04	
76	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	อัน	15.58	15.58	
77	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	20.56	20.56	
78	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	27.73	27.73	
79	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	39.25	39.25	
80	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	83.18	83.18	
81	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	144.55	144.55	
82	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	324.92	324.92	
83	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 3 เมตร ศก. 10 ซม.	ท่อน	140.19	140.19	
84	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 3 เมตร ศก. 15 ซม.	ท่อน	200.00	200.00	
85	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 3 เมตร ศก. 20 ซม.	ท่อน	380.37	380.37	
86	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14	กก.	39.56	38.94	-1.57
87	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ชีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดงเทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	14.02	14.02	
88	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดงเทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	50.47	50.47	
89	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดงเทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	41.13	41.13	

90	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดงเทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	45.80	45.80	
91	ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดงเทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	63.56	63.56	
92	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	60.75	60.75	
93	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	37.38	37.38	
94	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	42.06	42.06	
95	ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	56.07	56.07	
96	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	53.27	53.27	
97	ครอบมุมกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	67.29	67.29	
98	เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ไม่ชุบสี ลอนเล็ก-ใหญ่ หนา 0.20 มม. เบอร์ 35 ขนาด 2.5' x 5'-10'	ฟุต	17.76	17.76	
99	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.	แผ่น	238.13	238.13	
100	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม.	แผ่น	323.36	323.36	
101	แผ่นไม้อัด ชนิดใช้ภายนอก ชั้น 2/4 ขนาด 4' x 8' หนา 7 มม. ตราช้าง 3 เชือก	แผ่น	1,168.22	1,168.22	
102	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. ตราช้าง	แผ่น	144.86	144.86	
103	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราบ้าน	แผ่น	137.38	137.38	
104	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8"x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	182.24	185.05	1.54
105	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 12"x 12" ตราคอตโต้	ตร.ม.	182.24	182.24	
106	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 12"x 12" ตราโสสุโก้	ตร.ม.	140.19	140.19	
107	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8"x 8" ตราโสสุโก้	ตร.ม.	158.88	158.88	
108	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8"x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	182.24	182.24	
109	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8"x 8" ตราโสสุโก้	ตร.ม.	158.88	158.88	
110	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8"x 8"	ตร.ม.	149.53	149.53	
111	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8"x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	196.26	196.26	
112	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8"x 8" ตราโสสุโก้	ตร.ม.	158.88	158.88	
113	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8"x 10" ตราโสสุโก้	ตร.ม.	168.22	168.22	
114	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8"x 10" ตราโสสุโก้	ตร.ม.	168.22	168.22	
115	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1/2"x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	683.17	683.17	
116	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1"x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	573.86	573.86	
117	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1"x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	573.86	573.86	
118	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1 1/2"x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	500.99	500.99	
119	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 4"x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	530.74	530.74	
120	ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1"x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	573.86	573.86	
121	ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1"x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	573.86	573.86	
122	ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1"x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	573.86	573.86	
123	ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1"x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	573.86	573.86	
124	สีเคลือบน้ำมัน ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	364.49	364.49	
125	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดูลักซ์ (โฮมแมท A965)	กระป๋อง	420.56	420.56	
126	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราซุปเปอร์โค้ท	กระป๋อง	887.85	887.85	

127	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	869.16	869.16	
128	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	1,088.79	1,088.79	
129	แลกเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	467.29	467.29	
130	ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา....	กระป๋อง	154.21	154.21	
131	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	โหล	94.70	94.70	
132	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	โหล	94.70	94.70	
133	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	680.37	680.37	
134	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	654.21	700.00	7.00
135	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	760.75	760.75	
136	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	770.09	780.37	1.33
137	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 70 x 180 ซม.	บาน	1,121.50	1,121.50	
138	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 180 ซม.	บาน	1,284.12	1,284.12	
139	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	1,522.90	1,522.90	
140	น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	65.42	63.86	-2.38
141	ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	38.08	38.08	
142	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	65.42	65.42	
143	ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กก.	70.80	69.63	-1.65
144	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	2.66	2.66	
145	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	2.90	2.90	
146	สลักเกลียว ขนาด 30 ซม.	ตัว	3.01	3.01	
147	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	2.66	2.55	-4.14
148	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	2.62	2.62	
149	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	18.69	18.69	
150	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	อัน	56.07	56.07	
151	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,984.42	2,984.42	
152	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,766.35	2,766.35	
153	ฟลิ้นโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์	กระป๋อง	348.13	348.13	
154	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	117.29	117.29	
155	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	614.02	614.02	
156	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	728.35	728.35	
157	หินย่อย 3/4" ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	340.00	340.00	
158	หินย่อย 3/8" ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	300.00	300.00	
159	หินย่อย 1/2" ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	450.00	450.00	
160	หินย่อย เบอร์ 1	ลบ.ม.	654.21	654.21	
161	หินคลุก	ลบ.ม.	514.02	560.75	9.09
162	หินคลุก ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	299.07	299.07	
163	หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม.	ลบ.ม.	1,121.50	1,121.50	
164	หินฝุ่น ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	300.00	300.00	

165	ก๊อกน้ำทองเหลือง (ผอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	85.52	85.52	
166	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	116.82	116.82	
167	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชันวา	อัน	116.83	123.83	5.99
168	ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบอะคริลิค ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	130.84	130.84	
169	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	847.67	847.67	
170	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,268.22	1,268.22	
171	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิล	ม้วน	1,355.14	1,355.14	
172	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิล	ม้วน	2,102.80	2,102.80	
173	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล	อัน	30.84	30.84	
174	เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล	อัน	31.31	31.31	
175	เต้าเสียบ แบบ 2 ขา ตราเนชั่นแนล	อัน	39.72	39.72	
176	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	95.80	95.80	
177	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	14.02	14.02	
178	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	49.54	49.54	
179	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	18.69	18.69	
180	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราซุบเปอร์แลมป์	ดวง	18.69	18.69	
181	อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-1220	ชิ้น	757.01	757.01	
182	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันแสตนดาร์ด รุ่น TF-9000	ชิ้น	242.99	242.99	
183	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-514	ชิ้น	299.07	299.07	
184	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-512	ชิ้น	261.68	261.68	
185	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันแสตนดาร์ด รุ่น TF-9011	ชิ้น	313.08	313.08	

* หมายถึงราคา Price List

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด สงขลา เดือนมิถุนายน ปี 2560

ราคา : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	มิถุนายน	%
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตราชีแพค	ลบ.ม.	1,996.26	1,775.70	-11.05
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราชีแพค	ลบ.ม.	2,042.99	1,822.43	-10.80
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราชีแพค	ลบ.ม.	2,096.26	1,869.16	-10.83
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราชีแพค	ลบ.ม.	2,145.79	1,915.89	-10.71
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราชีแพค	ลบ.ม.	2,245.79	2,245.79	
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราชีแพค	ลบ.ม.	2,312.15	2,312.15	
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตราชีแพค	ลบ.ม.	2,378.50	2,378.50	
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราชีแพค	ลบ.ม.	2,444.86	2,444.86	
9	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	6.08	6.08	
10	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	15.89	15.89	
11	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	2.67	2.67	
12	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	2,233.64	2,233.64	
13	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,616.82	2,616.82	
14	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	3,289.72	3,289.72	
15	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	3,700.93	3,700.93	
16	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	3,037.38	3,037.38	
17	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	3,752.34	3,752.34	
18	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ท่อน	5,140.19	5,140.19	
19	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 16.00 ม.	ท่อน	3,831.78	3,831.78	
20	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	7,084.11	7,084.11	
21	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	8,841.12	8,841.12	
22	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	11,775.70	11,775.70	
23	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	16,448.60	16,448.60	
24	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	20,841.12	20,841.12	
25	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 20.00 ม.	ท่อน	8,504.67	8,504.67	
26	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 20.00 ม.	ท่อน	11,308.41	11,308.41	
27	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 20.00 ม.	ท่อน	15,327.10	15,327.10	
28	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 20.00 ม.	ท่อน	19,158.88	19,158.88	
29	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	21,110.55	21,110.55	
30	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	19,350.49	19,350.49	

98	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	20.09	20.09	
99	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	27.11	27.11	
100	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	56.07	56.07	
101	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	79.44	79.44	
102	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	149.53	149.53	
103	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	5.14	5.14	
104	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	7.01	7.01	
105	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	อัน	13.09	13.09	
106	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	17.76	17.76	
107	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	25.24	25.24	
108	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	37.38	37.38	
109	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	83.18	83.18	
110	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	148.13	148.13	
111	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	317.76	317.76	
112	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้น ราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.	ท่อน	467.29	467.29	
113	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้น ราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ท่อน	560.75	560.75	
114	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้น ราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.50 ม.	ท่อน	612.15	612.15	
115	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้น ราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ท่อน	794.39	794.39	
116	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้น ราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.	ท่อน	1,261.68	1,261.68	
117	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้น ราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม .	ท่อน	1,985.98	1,985.98	
118	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้น ราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.20 ม.	ท่อน	3,037.39	3,037.39	
119	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้น ราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.50 ม.	ท่อน	3,995.33	3,995.33	
120	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้น ราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.	ท่อน	560.75	560.75	
121	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้น ราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ท่อน	700.93	700.93	
122	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้น ราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.50 ม.	ท่อน	780.37	780.37	
123	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้น ราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ท่อน	1,121.50	1,121.50	
124	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้น ราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.	ท่อน	1,869.16	1,869.16	
125	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้น ราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม.	ท่อน	2,803.74	2,803.74	
126	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้น ราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 1.20 ม.	ท่อน	4,018.69	4,018.69	
127	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้น ราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 1.50 ม.	ท่อน	5,864.49	5,864.49	
128	มุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาดกว้าง 90 ซม ยาว 30 เมตร สีขาว	ม้วน	1,799.07	1,799.07	
129	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ชีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดงเทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	17.99	17.99	
130	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดงเทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	33.18	33.18	
131	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดงเทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	37.85	37.85	

ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) เดือน มิถุนายนปี 2560

เลือกหมวด วัสดุผลิตภัณฑ์ ตกลง

หมวดวัสดุผลิตภัณฑ์

ราคา : บาท

1501000000000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	มิถุนายน
1501010000000000	**ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทผู้รับเหมา ราคาโรงงาน**			
1501010100400000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ สีแดง* (สระบุรี)	ตัน	2,194.00	2,194.00
1501010100800000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีเพชร (สระบุรี)	ตัน	2,344.00	2,344.00
1501010100900000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีห์แดง * (สระบุรี)	ตัน	2,694.00	2,694.00
1501010101000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัว (แดง) (สระบุรี)	ตัน	2,694.00	2,694.00
1502000000000000	ปูนซีเมนต์ผสม	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	มิถุนายน
1502010000000000	**ปูนซีเมนต์ผสม ประเภทผู้รับเหมา ราคาโรงงาน**			
1502010100500000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ สีเขียว * (สระบุรี)	ตัน	1,858.00	1,858.00
1502010100800000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีแดง (สระบุรี)	ตัน	2,008.00	2,008.00
1502010100900000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีห์เขียว * (สระบุรี)	ตัน	2,358.00	2,358.00
1502010101000000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัว (บัวเขียว) (สระบุรี)	ตัน	2,258.00	2,258.00
1503000000000000	ปูนซีเมนต์ขาว	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	มิถุนายน
1503030000000000	**ปูนซีเมนต์ขาว ราคาขายส่ง**			
1503030100300000	ปูนซีเมนต์ขาว บรรจุ 40 กก/ถุง ตราเสือ	ตัน	9,215.00	9,215.00
1505000000000000	ยางมะตอย	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	มิถุนายน
1505010100100000	ชนิดเอซี เกรด AC - 60/70 บรรจุ BULK	ตัน	16,216.67	15,150.00
1505010100200000	ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1 บรรจุ BULK	ตัน	20,652.67	19,936.00
1505010100300000	ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1h บรรจุ BULK	ตัน	20,055.33	19,505.33
1505010100400000	ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด CRS-2 บรรจุ BULK	ตัน	20,006.00	19,289.33
1505010100500000	ชนิดเออีแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด CMS-2h บรรจุ BULK	ตัน	20,519.00	19,969.00
1505010100700000	ชนิดคัทแบ็คแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด MC-70 บรรจุ BULK	ตัน	38,180.00	37,213.33
1505010100800000	ชนิด PMA (Polymer Modified Asphalt) บรรจุ BULK	ตัน	38,150.00	38,050.00
1505010100900000	ยางมะตอยซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA AC) บรรจุ BULK	ตัน	33,950.00	32,750.00
1505010101000000	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด EAP บรรจุ BULK	ตัน	30,788.00	30,338.00
1505010101100000	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด CSS-1h (EMA) บรรจุ BULK	ตัน	33,561.50	32,986.50
1506000000000000	วัสดุเพื่อการเชื่อมต่อและยาแนว	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	มิถุนายน
1506010103900000	ซิลิโคน ชนิดใส ใช้กับงานกระจก ตรา Sista	หลอด	220.00	220.00

ใน AC 60