

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านฝาง ๓๔ - บ้านฝาง ๓๕
หมู่ที่ ๒ ตำบลอุโดเจริญ อำเภอกวนกาหลง จังหวัดสตูล

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๓๔๘,๖๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานเกรดปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม งานดินตัด งานดินถม งานรองพื้นทางลูกรัง งานชั้นพื้น
ทางหินคลุก งาน Prime Coat งานชั้นผิวทาง Asphaltic Concrete งานเครื่องหมาย
บนผิวทาง งานชุดแต่งคูระบายน้ำ งานวางท่อระบายน้ำ พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑,๓๔๘,๖๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอลงกรณ์ เนียมละออง ตำแหน่ง รองปลัด อบต. ประธานกรรมการ

๖.๒ นายเกียรติศักดิ์ ไชยแสง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

๖.๓ นางสาวกวิสรา สังข์ทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านฝาง 34 - บ้านฝาง 39 หมู่ที่ 2
 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลอุโดเจริญ ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุโดเจริญ
 งานประเภท งานทาง แบบเลขที่ รายการที่
 ปริมาณงาน ตามแบบ ปร.4 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลอุโดเจริญ ประมาณราคา เมื่อวันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบล อุโดเจริญ อำเภอกวนกาหลง จังหวัด สตูล
 หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุโดเจริญ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1.	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete	993,536.26	1.3574	1,348,626.12	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,348,626.12	บาท
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,348,600.00	บาท
	ตัวอักษร (-เงินหนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน-)			-	
ขนาดหรือเนื้อที่งาน		1,890.00 ตร.ม.			
เฉลี่ยราคา / เนื้อที่งาน		713.54 บาท/ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอุโดเจริญที่ 698/2559 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559

ได้ร่วมกันพิจารณาราคาก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้ว และเห็นชอบตามราคาที่เสนอจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายอลงกรณ์ เนียมละออ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ ไชยแสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวกวิสรา สังข์ทอง)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายอลงกรณ์ เนียมละออ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายพรภิรมย์ คมขำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุโดเจริญ

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านฝาง 34 - บ้านฝาง 39

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลอุโดเจริญ อำเภอกวนหมาก จังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่ อบต.อุโดเจริญ รายการเลขที่ -

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุโดเจริญ

เมื่อวันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 315 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,890 ตารางเมตร ไม่มีเขตทาง

และขุดแต่งอุทธรบายน้ำ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ระยะทางสองข้างไม่น้อยกว่า 630 เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ปลัดกรรมการ

(นายอลงกรณ์ เนียมละออ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ ไชยแสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวกวิศา สังข์ทอง)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายอลงกรณ์ เนียมละออ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายพรวิทย์ คมจำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุโดเจริญ

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	
1	งานเกรดปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม (ขนาดกลาง)	1,984.50	ตร.ม.	3.64	7,223.58	
2	งานดินตัด	90.73	ลบ.ม.	31.69	2,875.23	
3	งานดินถม	300.29	ลบ.ม.	305.80	91,828.68	
4	งานรองพื้นทางลูกรัง/วัสดุคัดเลือก 4.1 ลูกรัง/วัสดุคัดเลือก	378.00	ลบ.ม.	305.80	115,592.40	
5	งานชั้นพื้นทางหินคลุก 5.1 หินคลุก	378.00	ลบ.ม.	698.65	264,089.70	
6	งาน Prime Coat	1,890.00	ตร.ม.	28.41	53,694.90	
7	งานชั้นผิวทาง Asphaltic Concrete 7.1 Asphaltic Concrete ทน 0.05 ม.	1,890.00	ตร.ม.	219.07	414,042.30	
8	งานเครื่องหมายบนผิวทาง 8.1 สีโพรโมเพลาสติก สีขาว (กว้าง 0.10 ม.) 8.2 สีโพรโมเพลาสติก สีเหลือง (กว้าง 0.10 ม.)	63.00 7.88	ตร.ม. ตร.ม.	270.00 270.00	17,010.00 2,127.60	
	ยอดยกไป				968,484.39	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านฝาง 34 - บ้านฝาง 39

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลไคเจริญ อำเภอกวนกาฬง จังหวัดสตูล

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไคเจริญ

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 315 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,890 ตารางเมตร ไม่มีเหลี่ยม

และขุดแต่งคูระบายน้ำ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ระยะทางสองข้างไม่น้อยกว่า 630 เมตร

แบบเลขที่ งบได้อุดหนุน รายการเลขที่

เมื่อวันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ปลัดกรรมการ
(นายอลงกรณ์ เนียมละออ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ ไชยแสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวกวิศรา สังข์ทอง)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายอลงกรณ์ เนียมละออ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) อนันต์
(นายพรภิรมย์ คมขำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไคเจริญ

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	
9	งานขุดแต่งคูระบายน้ำ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 0.80 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ระยะทางไม่น้อยกว่า 630 ม. (ขุดด้วยเครื่องจักร)	189.00	ลบ.ม.	29.23	968,484.39	
10	งานวางท่อระบายน้ำ 10.1 ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. (มอก.ชั้น 3)	10.00	ม.	1,952.74	19,527.40	
รวมคำนวณต้นทุน					993,536.26	บาท
Factor F					1.3574	
รวมค่าก่อสร้าง					1,348,626.12	บาท