

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลอุโดเจริญ อำเภอกวนกาหลง จังหวัดสตูล
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลอุโดเจริญ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔๑๗,๐๐๐.....บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป งานดินถม งานขุดดินและถมคืน งานคอนกรีตหยาบ งานทรายหยาบรองพื้น งานคอนกรีตโครงสร้าง
งานเหล็กเสริมคอนกรีต งานไม้แบบ+ไม้เคร้ายึดแบบ งานหลังคา งานผนัง งานผิวพื้น งานฝ้าเพดาน งานทาสี งาน
ประตู่-หน้าต่าง งานระบบไฟฟ้า
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๐๐,๖๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕. แบบ ปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายอลงกรณ์ เนียมละออง ตำแหน่ง รองปลัด อบต. ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายเกียรติศักดิ์ ไชยแสง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - ๖.๓ นางถาวรมาศ เมืองจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลอุโดเจริญฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุโดเจริญงานประเภท งานอาคารแบบเลขที่ 7/2561.....รายการที่ 1-7.....ปริมาณงาน ตามแบบ ปร.4ประมาณราคาตามแบบ สรุปราคากลางงานก่อสร้างทางฯ จำนวน 6 แผ่นเจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลอุโดเจริญประมาณราคา เมื่อวันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบล อุโดเจริญ อำเภอ ควนกาหลง จังหวัด สตูลหน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุโดเจริญ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	306,480.46	1.3074	400,692.55	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
<u>สรุป</u>	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			400,692.55	บาท
	คิดเป็นเงินประมาณ			400,600.00	บาท
	ตัวอักษร (-เงินสี่แสนหกร้อยบาทถ้วน-)				
ขนาดหรือเนื้อที่งาน		- ตารางเมตร			
เฉลี่ยราคา / เนื้อที่งาน		- บาท/ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอุโดเจริญเลขที่ 550/2561 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

ได้ร่วมกันพิจารณาราคาก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้ว และเห็นชอบตามราคาที่เสนอจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ปธ.กรรมการ

(นายอลงกรณ์ เนียมละออ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ ไชยแสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางถาวรมาศ เมืองจันทร์)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(นายขจรพงศ์ มีข้า)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(นายพรภิรมย์ คมข้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุโดเจริญ

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลอุড়เภาเจริญ อำเภอความากหลง จังหวัดสตูล

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุড়เภาเจริญ

ปริมาณงาน จำนวน 1.00 หลัง

แบบเลขที่ 7/2561 รายการเลขที่ 1 - 7

เมื่อวันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินถม	56.55	ลบ.ม.	200.00	11,310.00	99.00	5,598.45	16,908.45	
2	งานขุดดินและถมคืน	11.44	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,693.12	1,693.12	
3	งานคอนกรีตหยาบ อัตราส่วน 1 : 3 : 5	0.40	ลบ.ม.	2,077.18	830.87	398.00	159.20	990.07	
4	งานทรายหยาบรองพื้น	5.00	ลบ.ม.	707.48	3,537.40	99.00	495.00	4,032.40	
5	งานคอนกรีตโครงสร้าง อัตราส่วน 1 : 2 : 4	11.88	ลบ.ม.	2,009.35	23,871.08	391.00	4,645.08	28,516.16	
6	งานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต								
	6.1 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด ๑6 มม. (SR 24)	0.12	ตัน	26,147.66	3,137.72	4,100.00	492.00	3,629.72	
	6.2 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด ๑9 มม. (SR 24)	0.13	ตัน	25,696.94	3,340.60	4,100.00	533.00	3,873.60	
	6.3 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด ๑2 มม. (SR 24)	0.21	ตัน	23,889.94	5,016.89	3,300.00	693.00	5,709.89	
	6.4 ลวดผูกเหล็ก	13.80	กก.	42.68	588.98	-	-	588.98	
	6.5 ตะแกรงเหล็กเส้นรูป ขนาด ๑4 มม.	63.00	ตร.ม.	27.10	1,707.30	5.00	315.00	2,022.30	
	๑๐ 0.20 x 0.20 เมตร								
7	งานไม้แบบ + ไม้คร่าวัดแบบ								
	7.1 ไม้แบบ (ใช้ 80%)	55.33	ตร.ม.	301.00	16,654.33	-	-	16,654.33	
	7.2 ไม้คร่าวัดแบบ	16.60	ตร.ม.	301.00	4,996.60	-	-	4,996.60	
	7.3 ค่าแรงประกอบแบบ	69.16	ตร.ม.	-	-	133.00	9,198.28	9,198.28	
	ยอดยกไป							98,813.90	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายอลงกรณ์ นิยมละออ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ ไชยแสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางถาวรมาศ เมืองจันทร์)

นักวิชาการศึกษานำปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายชจรพงศ์ ไม้ขำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายพรภิรมย์ คนขำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุড়เภาเจริญ

ประมาณราคาก่อสร้าง _____ โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลไคเจริญ อำเภอกวนกาหลง จังหวัดสตูล
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไคเจริญ

ปริมาณงาน จำนวน 1.00 หลัง

แบบเลขที่ 7/2561 รายการเลขที่ 8-9
 เมื่อวันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							98,813.90	
	7.4 ตะปูตอกไม้	17.29	กก.	38.08	658.40	-	-	658.40	
8	งานหลังคา								
	8.1 กระเบื้องลอนคู่ขนาด 0.50 x 1.20 ม. ทน 6 มม.	185.00	แผ่น	60.93	11,272.05	18.99	3,513.15	14,785.20	
	8.2 กระเบื้องครอบข้าง (รื้อจากของเดิม)	24.00	แผ่น	-	-	40.00	960.00	960.00	
	8.3 ขอบยึดกระเบื้อง ขนาด 8 นิ้ว	370.00	ตัว	2.90	1,073.00	-	-	1,073.00	
	8.4 เหล็กตัวซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	25.00	ม.	146.42	3,660.50	-	-	3,660.50	6.08 กก./ม.
	8.5 เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	52.00	ม.	126.95	6,601.40	-	-	6,601.40	
	8.6 เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	90.00	ม.	97.20	8,748.00	-	-	8,748.00	
	8.7 ค่าแรงประกอบและติดตั้งโครงหลังคา	798.60	กก.	-	-	10.00	7,986.00	7,986.00	
	8.8 เชิงชาย+ปิดทับเชิงชาย (แบบปิดนก)	18.00	ม.	112.20	2,019.60	73.00	1,314.00	3,333.60	
	8.8 เชิงชาย+ปิดทับเชิงชาย (รื้อและติดตั้งใหม่)	13.00	ม.	-	-	73.00	949.00	949.00	
9	งานผนัง								
	9.1 ผนังก่ออิฐบล็อก ขนาด 0.07 x 0.19 x 0.39 ม.	39.04	ตร.ม.	120.71	4,712.52	80.00	3,123.20	7,835.72	
	9.2 ฉาบเรียบผนัง	73.14	ตร.ม.	66.43	4,858.69	82.00	5,997.48	10,856.17	
	9.3 ฉาบเรียบโครงสร้าง	8.96	ตร.ม.	66.43	595.21	100.00	896.00	1,491.21	
	ยอดยกไป							167,752.10	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายอลงกรณ์ เนียมละออ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ ไชยแสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางถาวรมาศ เมื่องจันทร์)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายขจรพงศ์ เป้ข้า)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายพรภริมย์ คุ้มข้าว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไคเจริญ

ประมาณราคาก่อสร้าง _____ โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลไคเจริญ อำเภอดงหลวง จังหวัดสุโขทัย
ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไคเจริญ
ปริมาณงาน จำนวน 1.00 หลัง

แบบเลขที่ 7/2561 รายการเลขที่ 10 - 11
เมื่อวันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
10	งานผิวพื้น							167,752.10	
	10.1 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวเรียบ ขนาด 24" x 24" เกรดเอ	50.97	ตร.ม.	473.99	24,159.27	184.00	9,378.48	33,537.75	
	10.2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวหยาบ ขนาด 24" x 24" เกรดเอ	12.00	ตร.ม.	473.99	5,687.88	184.00	2,208.00	7,895.88	
	10.3 พื้นขัดมันเรียบ	10.80	ตร.ม.	59.36	641.09	40.00	432.00	1,073.09	
	10.4 คิว พิวซี. แบบกบกล้าย	25.10	ม.	12.50	313.75	-	-	313.75	
11	งานฝ้าเพดาน								
	11.1 ฝ้าเพดานฉาบเรียบหนา 9 มม. โครงโครง เหล็กกล้าน้ำสน	47.20	ตร.ม.	186.92	8,822.62	-	-	8,822.62	
	11.2 ฝ้าเพดานฉาบเรียบอัตราหนา 4 มม. แบบเซาะ ร่อง โครงโครงเหล็กกล้าน้ำสน	17.40	ตร.ม.	200.93	3,496.18	-	-	3,496.18	
	11.3 ฝ้าเพดานฉาบเรียบอัตราหนา 4 มม. แบบเซาะ ร่องระบายอากาศ โครงโครงเหล็กกล้าน้ำสน	18.00	ตร.ม.	205.61	3,700.98	-	-	3,700.98	
	11.4 ฝ้าฉาบเรียบไม่เนื้อซึ่ง ขนาด 2"	55.00	ม.	18.00	990.00	45.00	2,475.00	3,465.00	
	ยอดยกไป							230,057.35	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายอลงกรณ์ เนียมละออ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ ไชยแสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางถาวรมาศ เม้งจันทร์)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายจรรยาพรค์ มีคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายพรสิทธิ์ สมคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไคเจริญ

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 4/6

แบบเลขที่ 7/2561 รายการเลขที่ 12 -13

เมื่อวันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

คณะกรรมการกำกับและตราค่ากลาง

[illegible]

(นายเอกการณ์ เมฆะทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายเกียรติศักดิ์ ไชยแสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวอรุณมาศ เมื่องจันทร์)

นันทนาการศึกษา

(ឈ្មោះ អ្នកប្រឆាំង)

ผลิตภัณฑ์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาว อรุณรัตน์ นาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุเทนเจริญ

ประมาณราคาก่อสร้าง _____ โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลอุโดเจริญ อำเภอลำลูกกาหลวง จังหวัดสุโขทัย
ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุโดเจริญ
ปริมาณงาน จำนวน 1.00 หลัง

แบบเลขที่ 7/2561 รายการเลขที่ 14 - 14.8
เมื่อวันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							288,681.06	
14	งานระบบไฟฟ้า								
	14.1 ลิฟท์เบ็ด - บัด + เติ้ารับ แบบมีกราวด์	2.00	ชุด	130.84	261.68	100.00	200.00	461.68	
	พร้อมหน้ากากแบบมีฝาครอบ (SSP)								
	14.2 ลิฟท์เบ็ด - บัด + เติ้ารับ แบบมีกราวด์	2.00	ชุด	112.15	224.30	90.00	180.00	404.30	
	พร้อมหน้ากากแบบมีฝาครอบ (SP)								
	14.3 เติ้ารับ แบบมีกราวด์	2.00	ชุด	112.15	224.30	90.00	180.00	404.30	
	พร้อมหน้ากากแบบมีฝาครอบ (PP)								
	14.4 เติ้ารับ แบบมีกราวด์ พร้อมหน้ากากแบบมี	4.00	ชุด	93.46	373.84	80.00	320.00	693.84	
	ติดผ้าเพตาสำหรับพัดลมโครงติดผนัง (P)								
	14.5 หลอดฟลูออโรสเซนส์ ขนาด 2 x 36 W.	4.00	ชุด	1,289.92	5,159.68	150.00	600.00	5,759.68	
	พร้อมเคมก้างปลา ผึงผ้าเพตาพร้อมอุปกรณ์								
	14.6 หลอดฟลูออโรสเซนส์ ขนาด 1 x 18 W.	2.00	ชุด	180.00	360.00	135.00	270.00	630.00	
	พร้อมอุปกรณ์								
	14.7 สายไฟฟ้า THW ขนาด 1.5 ตร.มม.	70.00	ม.	5.47	382.90	5.00	350.00	732.90	
	14.8 สายไฟฟ้า THW ขนาด 2.5 ตร.มม.	50.00	ม.	8.10	405.00	7.00	350.00	755.00	
	ยอดยกไป							298,522.76	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายอลงกรณ์ เนียมละออ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ ไชยแสง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางถาวรมาศ เมืองจันทร์)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(นายขจรพงศ์ มีข้า)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) อนุมัติ
(นายพรภิรมย์ คมข้า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุโดเจริญ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง _____ โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่เจริญ อำเภอกวนกาฬหลวง จังหวัดสตูล
ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เจริญ

ปริมาณงาน จำนวน 1.00 หลัง

แบบเลขที่ 7/2561 รายการเลขที่ 14.9 - 14.21
เมื่อวันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							298,522.76	
14.9	สายไฟฟ้า THW-A ขนาด 1 x 50 ตร.มม.	12.00	ม.	31.64	379.68	40.00	480.00	859.68	
14.10	แท่งทองแดง ขนาด 5/8" ยาว 1.00 เมตร	1.00	ชุด	186.92	186.92	-	-	186.92	
14.11	ท่อร้อยสายไฟฟ้า พีวีซี.ขนาด 20 มม.	25.00	ท่อน	30.82	770.50	-	-	770.50	
14.12	กล่องมัดสายไฟฟ้า ขนาด 4" x 4"	6.00	กล่อง	74.77	448.62	-	-	448.62	
14.13	คอนเน็คเตอร์ ขนาด 20 มม.	20.00	ตัว	5.61	112.20	-	-	112.20	
14.14	ข้อต่อตรง ขนาด 20 มม.	30.00	ตัว	3.74	112.20	-	-	112.20	
14.15	ท่ออ่อน ขนาด 20 มม.	10.00	ม.	16.50	165.00	-	-	165.00	
14.16	บล็อกจาก ขนาด 2" x 4"	8.00	อัน	93.46	747.68	-	-	747.68	
14.17	บล็อกจาก ขนาด 4" x 4"	2.00	อัน	102.80	205.60	-	-	205.60	
14.18	รางสายไฟฟ้า ขนาด 2" x 4"	1.00	เส้น	224.30	224.30	-	-	224.30	
14.20	ลูกถ้วยไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	125.00	125.00	-	-	125.00	
14.21	ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าพร้อมระบบตัดไฟอัตโนมัติ	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

Factor F

รวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งสิ้น

คิดเป็นเงิน

306,480.46	บาท
1.3074	
400,692.55	บาท
400,600.00	บาท

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายอลงกรณ์ เนียมละออ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ ไชยแสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางถาวรมาศ เมืองจันทร์)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายขจรพงศ์ มีข้า)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายพรภิรมย์ ฌงข้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เจริญ