

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๒)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลอุโดเจริญ / ส่วนการศึกษาฯ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป งานรากฐาน งานโครงสร้าง งานหลังคา งานผนัง งานพื้น งานฝ้าเพดาน งานไฟฟ้า
งานประตุน้ำต่าง งานสุขภัณฑ์ งานสี งานระบบสุขาภิบาล ปริมาณงานขนาดเนื้อที่
อาคารไม่น้อยกว่า ๑๔๒ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๕.๓ แบบประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคาร (ปร.๖)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายอลงกรณ์ เนียมละออ ตำแหน่ง รองปลัด อบต. ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายเกียรติศักดิ์ ไชยแสง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - ๖.๓ นางถาวรมาศ เมืองจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

งานโครงสร้างวิศวกรรม

งานก่อสร้าง

อาคารห้องครัวและห้องน้ำ แบบที่ สก.ศพด.2 (ไม่ต่อเติม)

สถานที่ก่อสร้าง

ศพด. บ้านมิ่ง 3 ม.4 ต.อุไ้เตจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลอุไ้เตจริญ

วันที่ประมาณราคา

23 กรกฎาคม 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
1	งานฐานราก									
	1.1 งานวางผังก่อสร้าง	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00		3,000.00	
	1.2 ขุดดิน	18.20	ลบ.ม.	-	-	125.00	2,275.00		2,275.00	
	1.3 ทราดยาบรอนพื้น	0.63	ลบ.ม.	609.66	384.09	91.00	57.33		441.42	
	1.4 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.50	ลบ.ม.	1,831.01	915.51	398.00	199.00		1,114.51	
	รวม 1				1,299.59		2,531.33		6,830.92	
2	งานโครงสร้าง									
	2.1 ทราดยาบรอนพื้น	7.00	ลบ.ม.	400.00	2,800.00	99.00	693.00		3,493.00	
	2.2 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	16.00	ลบ.ม.	2,085.53	33,368.45	498.00	7,968.00		41,336.45	
	2.3 เหล็ก RB6 (SR24)	88.00	เส้น	47.64	4,192.07	7.55	664.42		4,856.49	
	2.4 เหล็ก RB9 (SR24)	68.00	เส้น	103.39	7,030.86	16.97	1,154.03		8,184.88	
	2.5 เหล็ก RB12 (SR24)	90.00	เส้น	180.67	16,260.40	30.20	2,718.08		18,978.47	
	2.6 ไม้แบบทั่วไป	115.00	ตร.ม	-	-	133.00	15,295.00		15,295.00	
	- ไม้แบบ 80 %	92.00	ลบ.ฟ.	581.50	53,498.00	-	-		53,498.00	
	- ไม้คร่ายึดแบบ 30 %	27.60	ลบ.ฟ.	501.36	13,837.54	-	-		13,837.54	
	- ไม้ค้ำยันท้องถิ่น	26.00	ท้องถิ่น	25.00	650.00	-	-		650.00	
	2.7 ตะปู	28.75	กก.	39.49	1,135.34	-	-		1,135.34	
	2.8 ลวดผูกเหล็ก	29.84	กก.	46.73	1,394.27	-	-		1,394.27	
	รวม 2				134,166.92		28,492.53		162,659.44	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 6

กลุ่มงาน / งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม

งานก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน แบบที่ สด.ศพด.2 (ไม่ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง สถานที่ บ้านฝาง 3 ม.4 ต.อุทัยเจริญ อ.คอนสาร จ.สตูล แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเจริญ

วันที่ประมาณราคา 23 กรกฎาคม 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานราก								
	1.1 งานปรับพื้นที่และวางผังก่อสร้าง	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	1.2 ขุดดิน	36.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	4,500.00	4,500.00	
	1.3 ทราดยหยาบรองพื้น	1.24	ลบ.ม.	609.66	755.98	91.00	112.84	868.82	
	1.4 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.98	ลบ.ม.	1,831.01	1,794.39	398.00	390.04	2,184.43	
	รวม 1				2,550.37		10,002.88	12,553.25	
2	งานโครงสร้าง								
	2.1 ทราดยมรองพื้น	7.59	ลบ.ม.	400.00	3,036.00	99.00	751.41	3,787.41	
	2.2 ดินถมปรับระดับ	90.00	ลบ.ม.	80.00	7,200.00	99.00	8,910.00	16,110.00	
	2.3 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	32.00	ลบ.ม.	2,085.53	66,736.90	498.00	15,936.00	82,672.90	
	2.4 เหล็ก RB6 (SR24)	237.00	เส้น	47.64	11,290.00	7.55	1,789.40	13,079.40	
	2.5 เหล็ก RB12 (SR24)	158.00	เส้น	180.67	28,546.03	30.20	4,771.74	33,317.77	
	2.6 เหล็ก DB16 (SD30)	14.00	เส้น	322.99	4,521.93	53.67	751.35	5,273.27	
	2.7 ไม่แบบทั่วไป	200.00	ตร.ม.	-	-	133.00	26,600.00	26,600.00	
	- ไม่แบบ 80 %	160.00	ลบ.ฟ.	581.50	93,040.00	-	-	93,040.00	
	- ไม่คร่ายึดแบบ 30 %	48.00	ลบ.ฟ.	501.36	24,065.28	-	-	24,065.28	
	- ไม่ทำยันท้องคาน	44.00	ท่อน	25.00	1,100.00	-	-	1,100.00	
	2.8 ตะปู	50.00	กก.	39.49	1,974.50	-	-	1,974.50	
	2.9 ลวดผูกเหล็ก	64.50	กก.	46.73	3,014.23	-	-	3,014.23	
	รวม 2				244,524.86		59,509.90	304,034.76	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2 / 8

กลุ่มงาน / งาน งานสถาปัตยกรรม

งานก่อสร้าง อาคารห้องครัวและห้องน้ำ แบบที่ สด.ศพด.2 (ไม่ต่อเติม)

สถานที่ก่อสร้าง ตพด. บ้านฝั่ง 3 ม.4 ต.อุไ้เตเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลอุไ้เตเจริญ

วันที่จัดทำราคากลาง 23 กรกฎาคม 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานหลังคา								
	3.1 ครอบสันโค้ง (สีแดง)	22.00	แผ่น	64.00	1,408.00	-	-	1,408.00	
	3.2 ครอบปล่องลอนคู่ (สีแดง) 0.50x1.20 ม.	275.00	แผ่น	67.00	18,425.00	-	-	18,425.00	
	3.3 ครอบปล่อง 3 ทาง (สีแดง)	2.00	แผ่น	67.00	134.00	-	-	134.00	
	3.4 ครอบปล่องตะแคง (สีแดง)	48.00	แผ่น	67.00	3,216.00	-	-	3,216.00	
	3.5 ครอบปล่องปิดปลาย (สีแดง)	4.00	แผ่น	74.00	296.00	-	-	296.00	
	3.6 ตะขอมุง "ป" ขนาด 7"	318.00	ตัว	3.00	954.00	-	-	954.00	
	3.7 เหล็กแปะดำ Ø 1 1/2" x 3.0 มม.	14.00	ท่อน	480.00	6,720.00	-	-	6,720.00	
	3.8 เหล็กแปะดำ Ø 2" x 3.0 มม.	20.00	ท่อน	600.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	3.9 เหล็ก C-100x50x20x2.3 มม.	22.00	ท่อน	546.73	12,028.06	-	-	12,028.06	
	3.10 แผ่นเหล็ก ขนาด 0.20x0.20 ม.หนา 9 มม.	14.00	แผ่น	80.00	1,120.00	-	-	1,120.00	
	3.11 น๊อต Ø 15 มม.x0.50 ม.	56.00	ตัว	30.00	1,680.00	-	-	1,680.00	
	3.12 เซึ่งขายไม้สำเร็จรูป	45.60	ม.	80.00	3,648.00	-	-	3,648.00	
	3.13 ทับซึ่งขายไม้สำเร็จรูป	45.60	ม.	65.00	2,964.00	-	-	2,964.00	
	3.14 ค่าแรงติดตั้งซึ่งขาย+ทับซึ่งขายไม้สำเร็จรูป	45.60	ม.	-	-	69.00	3,146.40	3,146.40	
	3.15 ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	1,418.00	กก.	-	-	8.50	12,053.00	12,053.00	
	3.16 ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	112.00	ตร.ม.	-	-	31.00	3,472.00	3,472.00	
	รวม 3				64,593.06		18,671.40	83,264.46	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2 / 6

กลุ่มงาน / งาน งานสถาปัตยกรรม

งานก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน แบบที่ สด.ศพด.2 (ไม่ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง ศพด. บ้านนั้ง 3 ม.4 ต.อุไ้เจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้เดีเจริญ

วันที่จัดทำราคากลาง 23 กรกฎาคม 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานหลังคา								
	3.1 ครอบสันโค้ง (สีแดง)	20.00	แผ่น	64.00	1,280.00	-	-	1,280.00	
	3.2 กระเบื้องลอนคู่ (สีแดง) ขนาด 0.50x1.20 ม.	620.00	แผ่น	67.00	41,540.00	-	-	41,540.00	
	3.3 ครอบโค้ง 3 ทาง (สีแดง)	3.00	แผ่น	67.00	201.00	-	-	201.00	
	3.4 ครอบโค้งปิดปลาย (สีแดง)	6.00	แผ่น	74.00	444.00	-	-	444.00	
	3.5 ครอบโค้งตะแฉ (สีแดง)	103.00	แผ่น	67.00	6,901.00	-	-	6,901.00	
	3.6 ตะขอมุง "ป" ขนาด 7"	672.00	ตัว	3.00	2,016.00	-	-	2,016.00	
	3.7 เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.	46.00	ท่อน	546.73	25,149.58	-	-	25,149.58	
	3.8 เหล็กแป๊ปด้า Ø 1 1/2" x 3.0 มม.	44.00	ท่อน	480.00	21,120.00	-	-	21,120.00	
	3.9 เหล็กเหล็กแป๊ปด้า Ø 2" x 3.0 มม.	44.00	ท่อน	600.00	26,400.00	-	-	26,400.00	
	3.10 แผ่นเหล็ก ขนาด 0.20x0.20 ม.หนา 9 มม.	17.00	แผ่น	80.00	1,360.00	-	-	1,360.00	
	3.11 น๊อต Ø 15 มม.x0.50 ม.	68.00	ตัว	30.00	2,040.00	-	-	2,040.00	
	3.12 ตะแฉรางสังกะสี	11.00	ม.	300.00	3,300.00	20.00	220.00	3,520.00	
	3.13 เเชิงขายไม้สำเร็จรูป	65.60	ม.	80.00	5,248.00	-	-	5,248.00	
	3.14 ทับเชิงขายไม้สำเร็จรูป	65.60	ม.	65.00	4,264.00	-	-	4,264.00	
	3.15 ค่าแรงติดตั้งเชิงขาย+ทับเชิงขายไม้สำเร็จรูป	65.60	ม.	-	-	69.00	4,526.40	4,526.40	
	3.16 ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	3,107.00	กก.	-	-	8.50	26,409.50	26,409.50	
	3.17 ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	237.00	ตร.ม.	-	-	31.00	7,347.00	7,347.00	
	รวม 3				141,263.58		38,502.90	179,766.48	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานสถาปัตยกรรม

งานก่อสร้าง อาคารห้องครัวและห้องน้ำ แบบที่ สก.ศพด.2 (ไม่ต่อเติม)

สถานที่ก่อสร้าง สกพด. บ้านมั่ง 3 ม.4 ต.ไผ่เจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เจริญ

วันที่จัดทำราคากลาง 23 กรกฎาคม 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานผนัง								
	4.1 ผนังก่ออิฐฉาบปูน	118.00	ตร.ม.	244.98	28,907.17	89.00	10,502.00	39,409.17	
	4.2 ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8"x8"	110.00	ตร.ม.	244.18	26,860.17	138.00	15,180.00	42,040.17	
	4.3 ปูนฉาบผนัง	236.00	ตร.ม.	76.45	18,041.95	82.00	19,352.00	37,393.95	
	4.4 เอ็น ค.ส.ล.	90.00	ม.	74.58	6,712.01	100.00	9,000.00	15,712.01	
	4.5 ปูนฉาบโครงสร้าง	21.00	ตร.ม.	76.45	1,605.43	35.00	735.00	2,340.43	
	รวม 4				82,126.73		54,769.00	136,895.73	
5	งานพื้น								
	5.1 พ2 พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวมัน ขนาด 12"x12" + ปูนทราย	15.77	ตร.ม.	281.22	4,434.78	125.00	1,971.25	6,406.03	
	5.2 พ3 พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวด้าน ขนาด 8"x8" + ปูนทราย	37.53	ตร.ม.	293.70	11,022.42	125.00	4,691.25	15,713.67	
	5.3 พ4 พื้นผิวขัดหยาบ (เขาระรอง)	14.00	ตร.ม.	-	-	30.00	420.00	420.00	
	รวม 5				15,457.20		7,082.50	22,539.70	
6	งานฝ้าเพดาน								
	6.1 ฝ้ายิปซัมบอร์ดความหนา 9 มม. + เคร่าเหล็ก	54.70	ตร.ม.	185.00	10,119.50	75.00	4,102.50	14,222.00	
	6.2 ฝ้ากระเบื้องสำเร็จรูป	45.32	ตร.ม.	392.00	17,765.44	81.00	3,670.92	21,436.36	
	รวม 6				27,884.94		7,773.42	35,658.36	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานสถาปัตยกรรม

งานก่อสร้าง อาคารห้องครัวและห้องน้ำ แบบที่ สด.ศพด.2 (ไม่ต่อเติม)

สถานที่ก่อสร้าง ศพด. บ้านฝั่ง 3 ม.4 ต.อุไ้เจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล - แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้เจริญ

วันที่จัดทำราคากลาง 23 กรกฎาคม 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานประตูหน้าต่าง								
	7.1 ประตูหมายเลข ป3	1.00	ชุด	6,000.00		239.00	239.00	6,239.00	
	7.2 ประตูหมายเลข ป4	2.00	ชุด	2,500.00		293.00	586.00	5,586.00	
	7.3 ประตูหมายเลข ป5	3.00	ชุด	2,200.00		150.00	450.00	7,050.00	
	7.4 ประตูหมายเลข ป6	1.00	ชุด	2,800.00		300.00	300.00	3,100.00	
	7.5 หน้าต่างหมายเลข น1	1.00	ชุด	3,400.00		-	-	3,400.00	
	7.6 หน้าต่างหมายเลข น2	2.00	ชุด	6,600.00		-	-	13,200.00	
	7.7 หน้าต่างหมายเลข น3	4.00	ชุด	2,000.00		-	-	8,000.00	
	7.8 หน้าต่างหมายเลข น4	5.00	ชุด	3,600.00		-	-	18,000.00	
	รวม 7				63,000.00		1,575.00	64,575.00	
8	งานสุขภัณฑ์								
	8.1 โถส้วมน้ำราบสำหรับเด็ก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.00	ชุด	3,300.00		298.00	894.00	10,794.00	
	8.1 โถส้วมน้ำราบสำหรับผู้ใหญ่ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	3,300.00		298.00	298.00	3,598.00	
	8.2 อ่างล้างหน้าชนิดฝักบัวพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	9.00	ชุด	1,500.00		298.00	2,682.00	16,182.00	
	8.3 สายฉีดชำระ	4.00	ชุด	200.00		70.00	280.00	1,080.00	
	8.4 ฝักบัวสายอ่อน	2.00	ชุด	400.00		70.00	140.00	940.00	
	8.5 ก๊อกน้ำ	3.00	ชุด	55.00		25.00	75.00	240.00	
	8.6 โถปัสสาวะ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	670.00		298.00	1,192.00	3,872.00	
	8.7 อ่างล้างจานขนาด 2 หลุม ฝักบัวพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	2,000.00		320.00	320.00	2,320.00	
	รวม 8				33,145.00		5,881.00	39,026.00	

กลุ่มงาน / งาน งานสถาปัตยกรรม

งานก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน แบบที่ สด.ศพด.2 (ไม่ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง ศพด. บ้านฝาง 3 ม.4 ต.อุเฒ๊ะวัง อ.ควนกาหลง จ.สตูล แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลอุเฒ๊ะวัง

วันที่จัดทำราคากลาง 23 กรกฎาคม 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
4	งานผนัง									
	4.1 ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	121.05	ตร.ม.	244.98	29,654.35	89.00	10,773.45		40,427.80	
	4.2 ปูนฉาบผนัง	276.70	ตร.ม.	76.45	21,153.42	82.00	22,689.40		43,842.82	
	4.3 ปูนฉาบโครงสร้าง	50.15	ตร.ม.	76.45	3,833.91	100.00	5,015.00		8,848.91	
	4.4 เอ็น ค.ส.ล.	173.00	ม.	74.58	12,901.98	35.00	6,055.00		18,956.98	
	รวม 4				67,543.66		44,532.85		112,076.51	
5	งานพื้น									
	5.1 พ1 พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวด้าน ขนาด 12"x12" + ปูนทราย	18.67	ตร.ม.	281.22	5,250.31	125.00	2,333.75		7,584.06	
	5.2 พ2 พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวมัน ขนาด 12"x12" + ปูนทราย	134.53	ตร.ม.	281.22	37,832.03	125.00	16,816.25		54,648.28	
	5.3 พ4 พื้นฉาบขัดยาบ (ชะระรอง)	10.00	ตร.ม.	-	-	30.00	300.00		300.00	
	รวม 5				43,082.34		19,450.00		62,532.34	
6	งานฝ้าเพดาน									
	6.1 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. + เกร้าเหล็ก	134.53	ตร.ม.	165.00	22,197.45	75.00	10,089.75		32,287.20	
	6.2 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. + เกร้าเหล็ก	13.44	ตร.ม.	185.00	2,486.40	75.00	1,008.00		3,494.40	
	6.3 ฝ้าระแนงสำเร็จรูป	69.48	ตร.ม.	392.00	27,236.16	81.00	5,627.88		32,864.04	
	รวม 6				51,920.01		16,725.63		68,645.64	

กลุ่มงาน / งาน	งานสถาปัตยกรรม

งานก่อสร้าง

สภาก่อสร้าง
ศพด. บ้านฝาง 3 ม.4 ต.อ.เตจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล
แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

วันที่จัดทำราคากลาง	23 กรกฎาคม 2558	หน่วย : บาท
---------------------	-----------------	-------------

[illegible]

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 5 / 6

กลุ่มงาน / งาน งานระบบไฟฟ้า

งานก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน แบบที่ สก.ศพด.2 (ไม่ต่อเติม)

สถานที่ก่อสร้าง ศพด. บ้านมั่ง 3 ม.4 ต.อุไ้เจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้เจริญ

วันที่จัดทำราคากลาง 23 กรกฎาคม 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
10	งานไฟฟ้า								
	10.1 โคมฟลูออเรสเซนต์ กล่องเหล็กเปลือย บุแผ่นสะท้อนแสง 2x36 W	14.00	ชุด	790.00	11,060.00	135.00	1,890.00	12,950.00	
	10.2 โคมฟลูออเรสเซนต์ กล่องเหล็กเปลือย 1x36 W	14.00	ชุด	220.00	3,080.00	115.00	1,610.00	4,690.00	
	10.3 ดวงโคมแก้วชาลาปา ขนาด Ø 8" 1x32 วัตต์	2.00	ชุด	340.00	680.00	115.00	230.00	910.00	
	10.4 สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ	1.00	ชุด	450.00	450.00	-	-	450.00	
	10.5 สวิตช์ชนิดฝังผนัง	16.00	ชุด	75.00	1,200.00	80.00	1,280.00	2,480.00	
	10.6 ปลั๊กชนิดฝังผนัง	10.00	ชุด	91.00	910.00	80.00	800.00	1,710.00	
	10.7 เต้ารับทีวี	8.00	ชุด	198.00	1,584.00	90.00	720.00	2,304.00	
	10.8 เต้ารับโทรศัพท์	8.00	ชุด	198.00	1,584.00	90.00	720.00	2,304.00	
	10.9 ดวงโคมไฟฉุกเฉิน	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	250.00	500.00	6,500.00	
	10.10 แผงควบคุมไฟ พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	
	10.11 สายไฟ THW. 1x1.5 sq.mm.	100.00	ม.	12.00	1,200.00	5.00	500.00	1,700.00	
	10.12 สายไฟ THW. 1x2.5 sq.mm.	100.00	ม.	20.00	2,000.00	7.00	700.00	2,700.00	
	10.13 สาย RG11 ชนิดภายในอาคาร (สัญญาณโทรศัพท์)	59.00	ม.	13.00	767.00	8.00	472.00	1,239.00	
	10.14 สาย RG6 ชนิดภายในอาคาร (สัญญาณทีวี)	65.00	ม.	5.00	325.00	5.00	325.00	650.00	
	10.15 ท่อ PVC สีขาว ขนาด Dia. 20 mm. (สำหรับสายไฟ)	67.00	ท่อน	26.00	1,742.00	60.00	4,020.00	5,762.00	
	10.16 ท่อ PVC สีขาว ขนาด Dia. 20 mm. (สำหรับสายสัญญาณ)	22.00	ท่อน	26.00	572.00	60.00	1,320.00	1,892.00	
	รวม 10				36,154.00		16,087.00	52,241.00	

1	12,553.25
2	304,034.76
3	179,766.48
4	112,076.51
5	62,532.34
6	68,645.64
7	89,200.00
8	49,699.00
9	27,400.00
10	52,241.00
	958,148.98

1	6,830.92
2	162,659.44
3	83,264.46
4	136,895.73
5	22,539.70
6	35,658.36
7	64,575.00
8	39,026.00
9	10,518.13
10	22,607.00
11	16,531.00
12	16,871.54
	617,977.28

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน สก.ศพด.2 (ไม่ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง ศพด. บ้านผัง 3 ม.4 ต.อุโตเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลอุโตเจริญ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 12 หน้า

วันที่ประมาณราคา 23 กรกฎาคม 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สก.ศพด.2)	958,148.98			
2	อาคารห้องครัวและห้องน้ำ (สก.ศพด.2)	617,977.28			
	รวม	1,576,126.26	1.2712	2,003,571.70	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
รวมค่าก่อสร้าง				2,003,571.70	

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 192.00 ม. เฉลี่ย 10,435.27 บาท / ม.

คณะกรรมการกำหนดราคา ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามราคาและปริมาณงานที่ได้กำหนดไว้

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอลงกรณ์ เนียมละออ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ ไชยแสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางถาวรมาศ เมืองจันทร์)

นักวิชาการศึกษา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายขจรพงศ์ มีข้า)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายพรภิรมย์ คมข้า)

นายกองค์การบริหาร

ประมาณราคาก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน สด.ศพด.2 (ไม่ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง ศพด. บ้านฝาง 3 ม.4 ต.อุโตเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลอุโตเจริญ

แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

วันที่ประมาณราคา 23 กรกฎาคม 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน	2,003,571.70	
2	ป้ายโครงการ	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	2,003,571.70	
	ประมาณการ	1,800,000.00	
	ประมาณการ (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคา ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามราคาและปริมาณงานที่ได้กำหนดไว้

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอลงกรณ์ เนียมละออ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายจรูญพงศ์ มีข้า)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ ไชยแสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายพรภิรมย์ คมขำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางถาวรมาศ เมืองจันทร์)

นักวิชาการศึกษา