

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สอ.ศพด.๒)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลอุโตเจริญ / ส่วนการศึกษาฯ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป งานรากฐาน งานโครงสร้าง งานหลังคา งานผนัง งานพื้น งานฝ้าเพดาน งานไฟฟ้า
งานประตุน้ำต่าง งานสุขภัณฑ์ งานสี งานระบบสุขาภิบาล ปริมาณงานขนาดเนื้อที่
อาคารไม่น้อยกว่า ๑๙๒ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๕.๓ แบบประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคาร (ปร.๖)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายอลงกรณ์ เนียมละออ ตำแหน่ง รองปลัด อบต. ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายเกียรติศักดิ์ ไชยแสง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - ๖.๓ นางฉวรรมาศ เมืองจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 6

กลุ่มงาน / งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม

งานก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน แบบที่ สด.ศพด.2 (ไม่ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง ศพด. บ้านนั้ง 3 ม.4 ต.ไฉฉะเรียม อ.ควนกาหลง จ.สตูล -

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไฉฉะเรียม

วันที่ประมาณราคา 18 พฤษภาคม 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานราก								
1.1	งานปรับพื้นที่และวางผังก่อสร้าง	50.00	ม	70.00	3,500.00	30.00	1,500.00	5,000.00	
1.2	ขุดดิน	36.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	4,500.00	4,500.00	
1.3	ทรายหยาบรองพื้น	1.24	ลบ.ม.	609.66	755.98	91.00	112.84	868.82	
1.4	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.98	ลบ.ม.	1,831.01	1,794.39	398.00	390.04	2,184.43	
	รวม 1				6,050.37		6,502.88	12,553.25	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	ทรายถมรองพื้น	10.00	ลบ.ม.	120.00	1,200.00	99.00	990.00	2,190.00	
2.2	ดินถมปรับระดับ	90.00	ลบ.ม.	80.00	7,200.00	99.00	8,910.00	16,110.00	
2.3	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	34.00	ลบ.ม.	2,085.53	70,907.95	498.00	16,932.00	87,839.95	
2.4	เหล็ก RB6 (SR24)	270.00	เส้น	47.98	12,955.39	7.55	2,038.56	14,993.95	
2.5	เหล็ก RB12 (SR24)	160.00	เส้น	182.40	29,184.00	30.20	4,832.14	34,016.14	
2.6	เหล็ก DB16 (SD30)	14.00	เส้น	322.99	4,521.93	53.67	751.35	5,273.27	
2.7	ไม้แบบทั่วไป	200.00	ตร.ม.	-	-	133.00	26,600.00	26,600.00	
	- ไม้แบบ 80 %	160.00	ลบ.ฟ.	581.50	93,040.00	-	-	93,040.00	
	- ไม้คร่าวยึดแบบ 30 %	48.00	ลบ.ฟ.	501.36	24,065.28	-	-	24,065.28	
	- ไม้ค้ำยันห้องคาน	44.00	ท่อน	25.00	1,100.00	-	-	1,100.00	
2.8	ตะปู	50.00	กก.	39.49	1,974.50	-	-	1,974.50	
2.9	ลวดผูกเหล็ก	67.23	กก.	45.17	3,036.94	-	-	3,036.94	
	รวม 2				249,185.99		61,054.05	310,240.04	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2 / 6

กลุ่มงาน / งาน	งานสถาปัตยกรรม
งานก่อสร้าง	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน แบบที่ สด.ศพด.2 (ไม่ดอกรับ)
สถานที่ก่อสร้าง	ศพด. บ้านนั้ง 3 ม.4 ต.อุไ้เจริญ อ.ความหลาง จ.สตูล
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลอุไ้เจริญ
วันที่จัดทำราคากลาง	18 พฤษภาคม 2558
	หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานหลังคา								
	3.1 ครอบสันโค้ง (สีแดง)	20.00	แผ่น	64.00	1,280.00	-	-	1,280.00	
	3.2 กระเบื้องลอนคู่ (สีแดง) ขนาด 0.50x1.20 ม.	620.00	แผ่น	67.00	41,540.00	-	-	41,540.00	
	3.3 ครอบโค้ง 3 ทาง (สีแดง)	3.00	แผ่น	67.00	201.00	-	-	201.00	
	3.4 ครอบโค้งปีปปลาย (สีแดง)	6.00	แผ่น	74.00	444.00	-	-	444.00	
	3.5 ครอบโค้งตะแฉ่ (สีแดง)	81.00	แผ่น	67.00	5,427.00	-	-	5,427.00	
	3.6 ตะขอมุง "ป" ขนาด 7"	701.00	ตัว	3.00	2,103.00	-	-	2,103.00	
	3.7 เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.	46.00	ท่อน	546.73	25,149.58	-	-	25,149.58	
	3.8 เหล็กแป้นด้า Ø 1 1/2" x 3.0 มม.	43.00	ท่อน	480.00	20,640.00	-	-	20,640.00	
	3.9 เหล็กเหล็กแป้นด้า Ø 2" x 3.0 มม.	43.00	ท่อน	600.00	25,800.00	-	-	25,800.00	
	3.10 แผ่นเหล็ก ขนาด 0.20x0.20 ม. หน้า 9 มม.	17.00	แผ่น	80.00	1,360.00	-	-	1,360.00	
	3.11 น็อต Ø 15 มม.x0.50 ม.	68.00	ตัว	30.00	2,040.00	-	-	2,040.00	
	3.12 ตะเฝารางสังกะสี	11.00	ม.	300.00	3,300.00	20.00	220.00	3,520.00	
	3.13 เริงช่ายไม้สำเร็จรูป	66.00	ม.	80.00	5,280.00	-	-	5,280.00	
	3.14 ทับเชิงช่ายไม้สำเร็จรูป	66.00	ม.	65.00	4,290.00	-	-	4,290.00	
	3.15 ค่าแรงติดตั้งเชิงช่าย+ทับเชิงช่ายไม้สำเร็จรูป	66.00	ม.	-	-	69.00	4,554.00	4,554.00	
	3.16 ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	3,080.50	กก.	-	-	8.50	26,184.25	26,184.25	
	3.17 ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	237.00	ตร.ม.	-	-	31.00	7,347.00	7,347.00	
	รวม 3				138,854.58		38,305.25	177,159.83	

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3 / 6

กลุ่มงาน / งาน งานสถาปัตยกรรม

งานก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน แบบที่ สด.ศพด.2 (ไม่ตกแต่ง)

สถานที่ก่อสร้าง ศพด. บ้านแม่ 3 ม.4 ต.อุโดเจริญ อ.ความหล่ง จ.สตูล - แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลอุโดเจริญ

วันที่จัดทำราคากลาง 18 พฤษภาคม 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานผนัง								
	4.1 ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	140.00	ตร.ม.	244.98	34,296.64	89.00	12,460.00	46,756.64	
	4.2 ปูนฉาบผนัง	275.00	ตร.ม.	76.45	21,023.46	82.00	22,550.00	43,573.46	
	4.3 ปูนฉาบโครงสร้าง	22.00	ตร.ม.	76.45	1,681.88	100.00	2,200.00	3,881.88	
	4.4 เ็น ก.ส.ล.	180.00	ม.	74.44	13,399.49	35.00	6,300.00	19,699.49	
	รวม 4				70,401.47		43,510.00	113,911.47	
5	งานพื้น								
	5.1 พ1 พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวด้าน ขนาด 12"x12" + ปูนทราย	20.00	ตร.ม.	329.24	6,584.73	125.00	2,500.00	9,084.73	
	5.2 พ2 พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวมัน ขนาด 12"x12" + ปูนทราย	136.00	ตร.ม.	329.24	44,776.14	125.00	17,000.00	61,776.14	
	5.3 พ4 พื้นผิวขัดหยาบ (ทรายรอง)	10.00	ตร.ม.	-	-	30.00	300.00	300.00	
	รวม 5				51,360.86		19,800.00	71,160.86	
6	งานฝ้าเพดาน								
	6.1 ฝ1 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. + เกร้าเหล็ก	136.00	ตร.ม.	165.00	22,440.00	75.00	10,200.00	32,640.00	
	6.2 ฝ2 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. + เกร้าเหล็ก	15.00	ตร.ม.	185.00	2,775.00	75.00	1,125.00	3,900.00	
	6.3 ฝ3 ฝ้าระแนงสำเร็จรูป	72.00	ตร.ม.	392.00	28,224.00	81.00	5,832.00	34,056.00	
	รวม 6				53,439.00		17,157.00	70,596.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 8

กลุ่มงาน / งาน	งานโครงสร้างวิศวกรรม
งานก่อสร้าง	อาคารห้องครัวและห้องน้ำ แบบที่ สด.ศพด.2 (ไม่ต่อกั้น)
สถานที่ก่อสร้าง	ศพด. บ้านฝั่ง 3 ม.4 ต.ไผ่เจ็ญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เจ็ญ
วันที่ประมาณราคา	18 พฤษภาคม 2558
	หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานฐานราก								
	1.1 งานวางผังก่อสร้าง	43.00	ม.	70.00	3,010.00	30.00	1,290.00	4,300.00	
	1.2 ขุดดิน	19.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	2,375.00	2,375.00	
	1.3 ทราดยาบรองพื้น	0.63	ลบ.ม.	609.66	384.09	91.00	57.33	441.42	
	1.4 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.50	ลบ.ม.	1,831.01	915.51	398.00	199.00	1,114.51	
	รวม 1				1,299.59		2,631.33	8,230.92	
2	งานโครงสร้าง								
	2.1 ทราดยาบรองพื้น	4.38	ลบ.ม.	120.00	525.60	99.00	433.62	959.22	
	2.2 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	16.00	ลบ.ม.	2,085.53	33,368.45	498.00	7,968.00	41,336.45	
	2.3 เหล็ก RB6 (SR24)	99.00	เส้น	47.98	4,750.31	7.55	747.47	5,497.78	
	2.4 เหล็ก RB9 (SR24)	68.00	เส้น	105.76	7,191.48	16.97	1,154.03	8,345.50	
	2.5 เหล็ก RB12 (SR24)	86.00	เส้น	182.40	15,686.40	30.20	2,597.28	18,283.68	
	2.6 ไม่แบบทั่วไป	115.00	ตร.ม	-	-	133.00	15,295.00	15,295.00	
	- ไม่แบบ 80 %	92.00	ลบ.ฟ.	581.50	53,498.00	-	-	53,498.00	
	- ไม่คร่ำยึดแบบ 30 %	27.60	ลบ.ฟ.	501.36	13,837.54	-	-	13,837.54	
	- ไม่ถ้ายันท้องถิ่น	26.00	ฟ่อน	25.00	650.00	-	-	650.00	
	2.7 ตะปู	28.75	กก.	39.49	1,135.34	-	-	1,135.34	
	2.8 ลวดผูกเหล็ก	29.50	กก.	45.17	1,332.69	-	-	1,332.69	
	รวม 2				131,975.80		28,195.39	160,171.19	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2 / 8

กลุ่มงาน / งาน	งานสถาปัตยกรรม
งานก่อสร้าง	อาคารห้องครัวและห้องน้ำ แบบที่ สด.ศพด.2 (ไม่ตอกเข็ม)
สถานที่ก่อสร้าง	ศพด. บ้านฝั่ง 3 ม.4 ต.อุตุเจริญ อ.คอนสาร จ.สตูล
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลอุตุเจริญ
วันที่จัดทำราคากลาง	18 พฤษภาคม 2558
	หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานหลังคา								
	3.1 ครอบสันโค้ง (สีแดง)	21.00	แผ่น	64.00	1,344.00	-	-	1,344.00	
	3.2 ครอบเบื้องลอนคู่ (สีแดง) 0.50x1.20 ม.	285.00	แผ่น	67.00	17,755.00	-	-	17,755.00	
	3.3 ครอบโค้ง 3 ทาง (สีแดง)	2.00	แผ่น	67.00	134.00	-	-	134.00	
	3.4 ครอบโค้งตะเฆ่ (สีแดง)	48.00	แผ่น	67.00	3,216.00	-	-	3,216.00	
	3.5 ครอบโค้งบิดปลาย (สีแดง)	4.00	แผ่น	74.00	296.00	-	-	296.00	
	3.6 ตะขอมุง "ปู" ขนาด 7"	334.00	ตัว	3.00	1,002.00	-	-	1,002.00	
	3.7 เหล็กแป๊บดำ Ø 1 1/2" x 3.0 มม.	14.00	ท่อน	480.00	6,720.00	-	-	6,720.00	
	3.8 เหล็กแป๊บดำ Ø 2" x 3.0 มม.	20.00	ท่อน	600.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	3.9 เหล็ก C-100x50x20x2.3 มม.	22.00	ท่อน	546.73	12,028.06	-	-	12,028.06	
	3.10 แผ่นเหล็ก ขนาด 0.20x0.20 ม.หนา 9 มม.	14.00	แผ่น	80.00	1,120.00	-	-	1,120.00	
	3.11 น๊อต Ø 15 มม.x0.50 ม.	56.00	ตัว	30.00	1,680.00	-	-	1,680.00	
	3.12 เชิงชายไม้สำเร็จรูป	45.60	ม.	80.00	3,648.00	-	-	3,648.00	
	3.13 ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป	45.60	ม.	65.00	2,964.00	-	-	2,964.00	
	3.14 ค่าแรงติดตั้งเชิงชาย+ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป	45.60	ม.	-	-	69.00	3,146.40	3,146.40	
	3.15 ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	1,418.00	ก.ก.	-	-	8.50	12,053.00	12,053.00	
	3.16 ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	112.00	ตร.ม.	-	-	31.00	3,472.00	3,472.00	
	รวม 3				63,907.06		18,671.40	82,578.46	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3 / 8

กลุ่มงาน / งาน	งานสถาปัตยกรรม
งานก่อสร้าง	อาคารห้องครัวและห้องน้ำ แบบที่ สก.ศพด.2 (ไม่ตอกเข็ม)
สถานที่ก่อสร้าง	ศพด. บ้านนัง 3 ม.4 ต.อุุดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลอุุดเจริญ
วันที่จัดทำราคากลาง	18 พฤษภาคม 2558
	หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานผนัง								
	4.1 ผนังก่ออิฐฉาบปูน	118.00	ตร.ม.	244.98	28,907.17	89.00	10,502.00	39,409.17	
	4.2 ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8"x8"	110.00	ตร.ม.	253.54	27,889.77	138.00	15,180.00	43,069.77	
	4.3 ปูนฉาบผนัง	236.00	ตร.ม.	76.45	18,041.95	82.00	19,352.00	37,393.95	
	4.4 เอ็น ค.ส.ล.	90.00	ม.	74.44	6,699.74	100.00	9,000.00	15,699.74	
	4.5 ปูนฉาบโครงสร้าง	21.00	ตร.ม.	76.45	1,605.43	35.00	735.00	2,340.43	
	รวม 4				83,144.06		54,769.00	137,913.06	
5	งานพื้น								
	5.1 พ.2 พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวมัน ขนาด 12"x12" + ปูนทราย	14.00	ตร.ม.	329.24	4,609.31	125.00	1,750.00	6,359.31	
	5.2 พ.3 พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวด้าน ขนาด 8"x8" + ปูนทราย	42.00	ตร.ม.	316.50	13,292.85	125.00	5,250.00	18,542.85	
	5.3 พ.4 พื้นฉาบขัดหยาบ (เขาระรอง)	14.00	ตร.ม.	-	-	30.00	420.00	420.00	
	รวม 5				17,902.15		7,420.00	25,322.15	
6	งานฝ้าเพดาน								
	6.1 ฝ้า 2 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. + โครงเหล็ก	56.00	ตร.ม.	185.00	10,360.00	75.00	4,200.00	14,560.00	
	6.2 ฝ้า 3 ฝ้ากระแนงสำเร็จรูป	49.00	ตร.ม.	392.00	19,208.00	81.00	3,969.00	23,177.00	
	รวม 6				29,568.00		8,169.00	37,737.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป5.4 แผ่นที่ 4 / 8

กลุ่มงาน / งาน	งานสถาปัตยกรรม
งานก่อสร้าง	อาคารห้องครัวและห้องน้ำ แบบที่ สก.สปด.2 (ไม่ต่อกั้น)
สถานที่ก่อสร้าง	ศพด. บ้านฝั่ง 3 ม.4 ต.อุโดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลอุโดเจริญ
วันที่จัดทำราคากลาง	18 พฤษภาคม 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานประติมากรรมต่าง								
	7.1 ประติมากรรมเลข ป3	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	239.00	239.00	6,739.00	
	7.2 ประติมากรรมเลข ป4	2.00	ชุด	2,920.00	5,840.00	293.00	586.00	6,426.00	
	7.3 ประติมากรรมเลข ป5	3.00	ชุด	2,500.00	7,500.00	150.00	450.00	7,950.00	
	7.4 ประติมากรรมเลข ป6	1.00	ชุด	3,200.00	3,200.00	300.00	300.00	3,500.00	
	7.5 หน้าต่างหมายเลข น1	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	7.6 หน้าต่างหมายเลข น2	2.00	ชุด	7,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	7.7 หน้าต่างหมายเลข น3	4.00	ชุด	2,300.00	9,200.00	-	-	9,200.00	
	7.8 หน้าต่างหมายเลข น4	5.00	ชุด	4,600.00	23,000.00	-	-	23,000.00	
	รวม 7				74,240.00		1,575.00	75,815.00	
8	งานสุขภัณฑ์								
	8.1 โถส้วมนั่งราบสำหรับเด็ก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.00	ชุด	3,300.00	9,900.00	298.00	894.00	10,794.00	
	8.1 โถส้วมนั่งราบสำหรับผู้ใหญ่ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	3,300.00	3,300.00	298.00	298.00	3,598.00	
	8.2 อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	9.00	ชุด	1,500.00	13,500.00	298.00	2,682.00	16,182.00	
	8.3 สายฉีดชำระ	4.00	ชุด	200.00	800.00	70.00	280.00	1,080.00	
	8.4 ผักบัวสายอ่อน	2.00	ชุด	400.00	800.00	70.00	140.00	940.00	
	8.5 ก๊อกน้ำ	2.00	ชุด	55.00	110.00	25.00	50.00	160.00	
	8.6 โถปัสสาวะ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	670.00	2,680.00	298.00	1,192.00	3,872.00	
	8.7 อ่างล้างจานขนาด 2 หลุม ผังเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	320.00	320.00	2,320.00	
	รวม 8				33,090.00		5,856.00	38,946.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4 / 6

กลุ่มงาน / งาน	งานสถาปัตยกรรม
งานก่อสร้าง	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน แบบที่ สด.ศพด.2 (ไม่ตอกเข็ม)
สถานที่ก่อสร้าง	ศพด. บ้านวัง 3 ม.4 ต.อุโดเจริญ อ.คานกาหลง จ.สตูล - แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลอุโดเจริญ
วันที่จัดทำราคากลาง	18 พฤษภาคม 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
7	งานประติมากรรมหน้าต่าง+อุปกรณ์								
	7.1 ประติมากรรมเลข ป1	1.00	ชุด	11,640.00	11,640.00	-	-	11,640.00	
	7.2 ประติมากรรมเลข ป2	3.00	ชุด	5,820.00	17,460.00	-	-	17,460.00	
	7.3 หน้าต่างหมายเลข น1	11.00	ชุด	4,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00	
	7.4 หน้าต่างหมายเลข น2	4.00	ชุด	7,500.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	รวม 7				103,100.00		-	103,100.00	
8	งานสี								
	8.1 สีอะคริลิก (สำหรับภายนอก)	126.00	ตร.ม.	40.00	5,040.00	30.00	3,780.00	8,820.00	
	8.2 สีน้ำพลาสติก (สำหรับภายใน)	148.00	ตร.ม.	35.00	5,180.00	30.00	4,440.00	9,620.00	
	8.3 สีน้ำมัน	204.00	ตร.ม.	35.00	7,140.00	38.00	7,752.00	14,892.00	
	รวม 8				17,360.00		15,972.00	33,332.00	
9	งานอื่น ๆ								
	9.1 ราวด์เตนเลส Ø 2"	14.00	ม.	2,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
	รวม 9				28,000.00		-	28,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 5 / 6

กลุ่มงาน / งาน	งานระบบไฟฟ้า
งานก่อสร้าง	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน แบบที่ สด.สปท.2 (ไม่ต่อเติม)
สถานที่ก่อสร้าง	ศพด. บ้านฝาง 3 ม.4 ต.อุโดเจริญ อ.ความหล่ง จ.สตูล
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลอุโดเจริญ
วันที่จัดทำราคากลาง	18 พฤษภาคม 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
10	งานไฟฟ้า								
	10.1 โคมฟลูออเรสเซนต์ กล้องเหล็กเปลี่ยน บูแนสสะท้อนแสง 2x36 W	14.00	ชุด	790.00	11,060.00	135.00	1,890.00	12,950.00	
	10.2 โคมฟลูออเรสเซนต์ กล้องเหล็กเปลี่ยน 1x36 W	14.00	ชุด	220.00	3,080.00	115.00	1,610.00	4,690.00	
	10.3 ดวงโคมแก้วชาลาเปา ขนาด Ø 8 " 1x32 วัตต์	2.00	ชุด	340.00	680.00	115.00	230.00	910.00	
	10.4 สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ	1.00	ชุด	450.00	450.00	-	-	450.00	
	10.5 สวิตช์ชนิดฝังผนัง	16.00	ชุด	75.00	1,200.00	80.00	1,280.00	2,480.00	
	10.6 ปลั๊กชนิดฝังผนัง	10.00	ชุด	91.00	910.00	80.00	800.00	1,710.00	
	10.7 เต้ารับทรี	8.00	ชุด	198.00	1,584.00	90.00	720.00	2,304.00	
	10.8 เต้ารับโทรศัพท์	8.00	ชุด	198.00	1,584.00	90.00	720.00	2,304.00	
	10.9 ดวงโคมไฟฉุกเฉิน	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	250.00	500.00	6,500.00	
	10.10 แผงควบคุมไฟ พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	
	10.11 สายไฟ THW. 1x1.5 sq.mm.	100.00	ม.	12.00	1,200.00	5.00	500.00	1,700.00	
	10.12 สายไฟ THW. 1x2.5 sq.mm.	100.00	ม.	20.00	2,000.00	7.00	700.00	2,700.00	
	10.13 สาย RG11 ชนิดภายในอาคาร (สัญญาณโทรศัพท์)	59.00	ม.	13.00	767.00	8.00	472.00	1,239.00	
	10.14 สาย RG6 ชนิดภายในอาคาร (สัญญาณทีวี)	65.00	ม.	5.00	325.00	5.00	325.00	650.00	
	10.15 ท่อ PVC. สีขาว ขนาด Dia. 20 mm. (สำหรับสายไฟ)	67.00	ท่อน	26.00	1,742.00	60.00	4,020.00	5,762.00	
	10.16 ท่อ PVC. สีขาว ขนาด Dia. 20 mm. (สำหรับสายสัญญาณ)	22.00	ท่อน	26.00	572.00	60.00	1,320.00	1,892.00	
	รวม 10				36,154.00		16,087.00	52,241.00	

1	12,553.25
2	310,240.04
3	177,159.83
4	113,911.47
5	71,160.86
6	70,596.00
7	103,100.00
8	33,332.00
9	28,000.00
10	52,241.00
	972,294.45

1	8,230.92
2	160,171.19
3	82,578.46
4	137,913.06
5	25,322.15
6	37,737.00
7	75,815.00
8	38,946.00
9	10,596.58
10	13,961.00
11	16,531.00
12	15,220.04
	623,022.41

ประมาณราคาก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน สท.ศพด.2 (ไม่ตอกเข็ม)		
สถานที่ก่อสร้าง	ศพด. บ้านฝาง 3 ม.4 ต.อุโดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลอุโดเจริญ		
แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน	1	ชุด	
วันที่ประมาณราคา	18 พฤษภาคม 2558		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน	2,027,807.25	
2	ป้ายโครงการ	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	2,027,807.25	
	ประมาณการ	1,800,000.00	
	ประมาณการ (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคา ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามราคาและปริมาณงานที่ได้กำหนดไว้

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอลงกรณ์ เนียมละออ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ ไชยแสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางถาวรมาศ เมืองจันทร์)

นักวิชาการศึกษา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายจรชัยพงศ์ มีข้า)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายพรภิรมย์ คมขำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบ ปร. 5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน	งานก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน สก.ศพด.2 (ไม่ตอกเข็ม)
สถานที่ก่อสร้าง	ศพด. บ้านผัง 3 ม.4 ต.อุไจเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลอุไจเจริญ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	12 หน้า
วันที่ประมาณราคา	18 พฤษภาคม 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สก.ศพด.2)	972,294.45			
2	อาคารห้องครัวและห้องน้ำ (สก.ศพด.2)	623,022.41			
	รวม	1,595,316.86	1.2711	2,027,807.25	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				2,027,807.25	

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 192.00 ตร.ม. เฉลี่ย 10,561.50 บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคา ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามราคาและปริมาณงานที่ได้กำหนดไว้

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอลงกรณ์ เนียมละออ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ ไชยแสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางถาวรมาศ เมืองจันทร์)

นักวิชาการศึกษา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายขจรพงศ์ มีข้า)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายพรภิรมย์ คมข้า)

นายกองค์การบริหาร