



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุโดเจริญ
เรื่อง เผยแพร่ราคากลางจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ จำนวน ๓ โครงการ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุโดเจริญ ได้ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๓ โครงการดังนี้

1.โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุโดเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลอุโดเจริญ อำเภอกวนกาหลง จังหวัดสตูล ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร จำนวน 1 หลัง พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุโดเจริญกำหนด) วงเงิน 566,200.- บาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

2.โครงการก่อสร้างเสาธงพร้อมฐานคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุโดเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลอุโดเจริญ อำเภอกวนกาหลง จังหวัดสตูล ปริมาณงาน ความสูงไม่น้อยกว่า 8.00 เมตร พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุโดเจริญกำหนด) วงเงิน 57,600.- บาท ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

3.โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลอุโดเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลอุโดเจริญ อำเภอกวนกาหลง จังหวัดสตูล ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 12 เมตร พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุโดเจริญกำหนด) วงเงิน 300,000.- บาท ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลอุโดเจริญ ขอประกาศเปิดเผยราคากลางตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุโดเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลอุโดเจริญ อำเภอกวนกาหลง จังหวัดสตูล

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๕๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานดินถม งานขุดดินและถมคืน งานคอนกรีตหยาบ งานทรายหยาบรองพื้น งานคอนกรีต
โครงสร้าง งานเหล็กเสริมคอนกรีต งานไม้แบบ ไม้คร่าวยึดแบบ งานหลังคา งานผนัง
งานผิวพื้น งานฝ้าเพดาน งานทาสี งานประตูปanel ต่าง งานระบบไฟฟ้า งานจัดซื้อครุภัณฑ์
พร้อมติดตั้ง ป้ายมาตรฐานโครงการ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๕๖๖,๒๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)

๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๔)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศักดิ์ตะวัน สันเกาะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ประธานกรรมการ

๖.๒ นายอลงกรณ์ เนียมละออ ตำแหน่ง รองปลัด อบต. กรรมการ

๖.๓ นางสาวกวิสรา สังข์ทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ

๖.๔ นางวิภารัตน์ อินทศิริ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างเสาธงพร้อมฐานคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุโดเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลอุโดเจริญ อำเภอกวนกาหลง จังหวัดสตูล

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานชุดหลุมฐานรากพร้อมถมดิน งานคอนกรีตหยาบ งานทรายหยาบรองพื้นบดอัดแน่น งานคอนกรีตโครงสร้าง งานไม้แบบ ไม้เคร่า งานเหล็กเสริมคอนกรีต งานก่ออิฐบล็อก งานฉาบปูนเรียบ งานเสาธง หั้วเม็ดเสาธงแบบอลูมิเนียม รอกชักธงสแตนเลสทรงหยดน้ำ เชือกชักธงไนลอน ธงชาติไทย พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๕๗,๖๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)

๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๔)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศักดิ์ตะวัน สันเกาะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ประธานกรรมการ

๖.๒ นายอลงกรณ์ เนียมละออ ตำแหน่ง รองปลัด อบต. กรรมการ

๖.๓ นางสาวกวิสรา สังข์ทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ

๖.๔ นางสุรชาติพิทย์ จันทจักษ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลอุโดเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลอุโดเจริญ
อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปลัด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานรื้อถอนตาสายถักพร้อมราวลูกกรง งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหน้าครึ่งแผ่น
งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถส้วม) งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ(บานเปิดเดี่ยว) งานรื้อถอน
ประตูพร้อมวงกบ(บานเปิดคู่) งานรื้อถอนรางน้ำสังกะสี งานรื้อถอนผ้าเพดานที่บาร์โครง
เคร่าเหล็กฉาบสังกะสี งานรื้อถอนหลังคาพร้อมเปลี่ยนหลังคาใหม่ งานรื้อถอนพร้อมเปลี่ยน
ช่องแสงกระจกหน้าต่าง งานผนังก่ออิฐบล็อก งานผนังก่ออิฐแก้ว งานฉาบปูนผนัง
งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก งานตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป งานบุกระเบื้องดินเผาผิวเรียบ และ
ผิวหยาบ งานบุกระเบื้องดินเผาผิวเรียบ งานคิ้ว งานสุขภัณฑ์ งานท่อสุขภัณฑ์ งานประต
บานเลื่อนกระจก งานประตูไม้อัดแบบบานเปิดเดี่ยว งานประตูไม้เนื้อแข็งแบบบานเปิดเดี่ยว
งานประตูบานเลื่อนกระจก งานผ้าเพดานแผ่นเรียบ งานผ้าเพดานที่บาร์โครงเคร่าเหล็ก
งานติดตั้งรางน้ำ PVC งานทาสี งานติดตั้งกระเบื้องแผ่นเรียบ งานเปลี่ยนพร้อมติดตั้งแป
เหล็กตัวซี งานเชิงชาย งานป้ายชื่อโรงเรียน พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)

๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๔)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอลงกรณ์ เนียมละออ ตำแหน่ง รองปลัด อบต. ประธานกรรมการ

๖.๒ นายเกียรติศักดิ์ ไชยแสง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

๖.๓ นางสาวปริญญ์ มณีรัตน์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุโดเจริญ
 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลอุโดเจริญ ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง
 งานประเภท งานอาคาร แบบเลขที่ รายการที่
 ปริมาณงาน ตามแบบ ปร.4 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 7 แผ่น
 เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลอุโดเจริญ ประมาณราคา เมื่อวันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบล อุโดเจริญ อำเภอกวนกาหลง จังหวัด สตูล
 หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุโดเจริญ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ก่อสร้างอาคารเรียน ศพด.ต.อุโดเจริญ	382,740.99	1.3074	500,395.57	
2	จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง	61,583.74	-	61,583.74	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			4,310.86	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			566,290.17	บาท
	คิดเป็นเงินประมาณ			566,200.00	บาท
	ตัวอักษร (-เงินห้าแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน-)				
ขนาดหรือเนื้อที่งาน		48.00 ตร.ม.			
เฉลี่ยราคา / เนื้อที่งาน		11,795.83 บาท/ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอุโดเจริญเลขที่ 232/2560 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
 ได้ร่วมกันพิจารณาราคาก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้ว และเห็นชอบตามราคาที่เสนอจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ปธ.กรรมการ

(นายศักดิ์ตะวัน สันเกาะ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอลงกรณ์ เนียมละออง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวกวิศรา สังข์ทอง)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางวิภารัตน์ อินทศรี)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายอลงกรณ์ เนียมละออง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายขจรพงศ์ มีข้า)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายพรภิรมย์ คมข้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุโดเจริญ

ประมาณราคาก่อสร้าง _____ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุทัยเจริญ
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลอุทัยเจริญ อำเภอความาหลง จังหวัดสตูล
ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเจริญ
ปริมาณงาน จำนวน 1.00 หลัง

แบบเลขที่ 3/2560 รายการเลขที่ 1
เมื่อวันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินถม	94.00	ลบ.ม.	145.33	13,661.02	99.00	9,306.00	22,967.02	
2	งานขุดดินและถมคืน	17.16	ลบ.ม.	-	-	148.00	2,539.68	2,539.68	
3	งานคอนกรีตหยาบ อัตราส่วน 1 : 3 : 5	0.60	ลบ.ม.	1,829.32	1,097.59	398.00	238.80	1,336.39	
4	งานทรายหยาบรองพื้น	5.25	ลบ.ม.	614.02	3,223.61	99.00	519.75	3,743.36	
5	งานคอนกรีตโครงสร้าง อัตราส่วน 1 : 2 : 4	14.39	ลบ.ม.	1,685.98	24,261.25	391.00	5,626.49	29,887.74	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	6.1 เหล็กเส้นกลมเส้นยาว ขนาด Ø 6 มม. (SR 24)	0.16	ตัน	23,022.91	3,683.67	4,100.00	656.00	4,339.67	
	6.2 เหล็กเส้นกลมเส้นยาว ขนาด Ø 9 มม. (SR 24)	0.16	ตัน	23,346.51	3,735.44	4,100.00	656.00	4,391.44	
	6.3 เหล็กเส้นกลมเส้นยาว ขนาด Ø 12 มม. (SR 24)	0.31	ตัน	20,613.99	6,390.34	3,300.00	1,023.00	7,413.34	
	6.4 ลวดผูกเหล็ก	18.90	กก.	39.87	753.54	-	-	753.54	
	6.5 ตะแกรงเหล็กเส้นรูป ขนาด Ø 4 มม. @ 0.20 x 0.20 เมตร	63.44	ตร.ม.	22.43	1,422.96	5.00	317.20	1,740.16	
7	งานไม้แบบ + ไม้คร่าวัดแบบ								
	7.1 ไม้แบบ (ใช้ 80%)	76.48	ตร.ม.	301.00	23,020.48	-	-	23,020.48	
	7.2 ไม้คร่าวัดแบบ	22.94	ตร.ม.	301.00	6,904.94	-	-	6,904.94	
	7.3 ค่าแรงประกอบแบบ	95.60	ตร.ม.	-	-	133.00	12,714.80	12,714.80	
	ยอดยกไป							121,752.56	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ) ป.ร.กรรมการ
(นายศักดิ์ตะวัน สันตะภา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายอลงกรณ์ เนียมล ะออง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวกวิสรา สึงขันธ์อง)
นายช่างโยธาอาวุโส
(ลงชื่อ) ปลัดขานการ
(นางวิภากรัตน์ อินทรศิริ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไผ่เจริญ

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่เจริญ อำเภอความทลง จังหวัดสตูล

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เจริญ

ปริมาณงาน จำนวน 1.00 ทลิ่ง

แบบเลขที่ 3/2560 รายการเลขที่ 1

เมื่อวันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							121,752.56	
7.4	ตะปูตอกไม้	23.90	กก.	38.08	910.11	-	-	910.11	
8	งานหลังคา								
8.1	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.20 ม. หน้า 6 มม.	246.00	แผ่น	59.94	14,745.24	18.99	4,671.54	19,416.78	
8.2	กระเบื้องครอบข้าง + ครอบข้างปิดชาย	72.00	แผ่น	38.32	2,759.04	-	-	2,759.04	
8.3	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8 นิ้ว	492.00	ตัว	2.62	1,289.04	-	-	1,289.04	
8.4	เหล็กตัวซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	30.00	ม.	146.42	4,392.60	-	-	4,392.60	
8.5	เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	65.00	ม.	126.95	8,251.75	-	-	8,251.75	
8.6	เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	120.00	ม.	89.56	10,747.20	-	-	10,747.20	
8.7	ค่าแรงประกอบและติดตั้งโครงหลังคา	1,021.35	กก.	-	-	10.00	10,213.50	10,213.50	
8.8	เชิงชาย+ปิดทับเชิงชาย (แบบปิดมก)	52.00	ม.	116.82	6,074.64	73.00	3,796.00	9,870.64	
9	งานผนัง								
9.1	ผนังก่ออิฐบล็อก ขนาด 0.07 x 0.19 x 0.39 ม.	62.86	ตร.ม.	117.91	7,411.82	80.00	5,028.80	12,440.62	
9.2	ฉาบเรียบผนัง	122.00	ตร.ม.	62.38	7,610.36	82.00	10,004.00	17,614.36	
9.3	ฉาบเรียบโครงสร้าง	13.44	ตร.ม.	62.38	838.39	100.00	1,344.00	2,182.39	
	ยอดยกไป							221,840.59	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ปร.กรรมการ

(นายศักดิ์ตะวัน สันเกาะ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอลงกรณ์ เนียมละออ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวกวิสรา สังข์ทอง)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) เลขานุการ

(นางวิภารัตน์ อินทรศิริ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุเคะเจริญ
 สถานศึกษาเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลอุเคะเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุเคะเจริญ
 ปริมาณงาน จำนวน 1.00 หลัง

แบบเลขที่ 3/2560 รายการเลขที่ 1
 เมื่อวันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
10	งานผิวพื้น							221,840.59	
	10.1 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวเรียบ ขนาด 24" x 24" เกรดเอ	51.74	ตร.ม.	520.69	26,940.50	184.00	9,520.16	36,460.66	
	10.2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวหยาบ ขนาด 24" x 24" เกรดเอ	12.40	ตร.ม.	520.69	6,456.56	184.00	2,281.60	8,738.16	
	24" x 24" เกรดเอ								
	10.3 พื้นขัดมันเรียบ	11.16	ตร.ม.	59.36	662.46	40.00	446.40	1,108.86	
	10.4 ครัว พิวซี. แบบกวางกล้วย	24.90	ม.	7.01	174.55	-	-	174.55	
11	งานฝ้าเพดาน								
	11.1 ฝ้าเพดานฉาบเรียบหนา 9 มม. โครงเคร่า เหล็กกล้าไนซ์	48.00	ตร.ม.	186.92	8,972.16	-	-	8,972.16	
	11.2 ฝ้าเพดานฉาบเรียบบอร์ดหนา 4 มม. แบบเซาะ ร่อง โครงเคร่าเหล็กกล้าไนซ์	23.20	ตร.ม.	200.93	4,661.58	-	-	4,661.58	
	11.3 ฝ้าเพดานฉาบเรียบบอร์ดหนา 4 มม. แบบเซาะ ร่องระบายอากาศ โครงเคร่าเหล็กกล้าไนซ์	28.80	ตร.ม.	205.61	5,921.57	-	-	5,921.57	
	11.4 ไม้ฉาบฝ้าเพดานไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"	86.00	ม.	18.00	1,548.00	45.00	3,870.00	5,418.00	
	ยอดยกไป							293,296.13	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประภรณ์การ

(นายศักดิ์ตะวัน สันเกาะ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอลงกรณ์ เนียมละออ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวกวิสรา สึงทอง)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) เลขานุการ

(นางวิภากรัตน์ อินทรศิริ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

แบบ ปร. 4 แก้ไขที่ 4/7

แบบเลขที่ 3/2560 ราชการเลขที่ 1

เมื่อวันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ป.กรรณกร
(นายศุภศักดิ์ตะวัน สัมภาษณ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

(ลงชื่อ)  กรรณกร
(นายอรรถกรณณ์ เนียมละออ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)  กรรณกร
(นางสาวกวิสรา สึงห์ทอง)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)  เลขาฯ

(นางวิภาวิรัตน์ อินทรศรี)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หน้า 4 ตำบลอุ้มได้เจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

ฝ่ายประธานวิชาการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเจริญ

ปริมาณงาน จำนวน 1.00 หลัง

เมื่อวันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 5/7

คณะกรรมการกำกับและติดตามกลาง

(ลงชื่อ) พล.ดร.สมการ

(ឧបាយ ព្រះឧបាយ័ក្ខណ៍)

ผู้อำนวยความสะดวกด้านอื่นๆ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอลงกรณ์ เมีนกุลของ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(๑๗๕๐) กรุงเทพมหานคร

(นางสาวกวิศรา สุ่มทอง)

นายช่างโยธาอาวุโส

..... (๑๐๐๒)

(ผู้ประพันธ์) ผู้แปล

นํ้าจืดการงานทั่วไปสู่ประชากร

[illegible]

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง _____ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุทัยเจริญ
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลอุทัยเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเจริญ
ปริมาณงาน จำนวน 1.00 หลัง

แบบเลขที่ 3/2560 รายการเลขที่ 1
เมื่อวันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							368,661.35	
14.9	สายไฟฟ้า THW-A ขนาด 1 x 50 ตร.มม.	75.00	ม.	21.50	1,612.50	40.00	3,000.00	4,612.50	
14.10	แผงทองแดง ขนาด 5/8" ยาว 1.00 เมตร	1.00	ชุด	186.92	186.92	-	-	186.92	
14.11	ท่อร้อยสายไฟฟ้า พีวีซี.ขนาด 20 มม.	25.00	ฟุต	31.78	794.50	-	-	794.50	
14.12	กล่องมิดสายไฟฟ้า ขนาด 4" x 4"	6.00	กล่อง	74.77	448.62	-	-	448.62	
14.13	คอนกรีตเตอร์ ขนาด 20 มม.	20.00	ตัว	5.61	112.20	-	-	112.20	
14.14	ข้อต่อตรง ขนาด 20 มม.	30.00	ตัว	3.74	112.20	-	-	112.20	
14.15	ท่ออ่อน ขนาด 20 มม.	10.00	ม.	23.36	233.60	-	-	233.60	
14.16	ปลีอกฝัง ขนาด 2" x 4"	8.00	อัน	93.46	747.68	-	-	747.68	
14.17	ปลีอกฝัง ขนาด 4" x 4"	2.00	อัน	102.80	205.60	-	-	205.60	
14.18	รางสายไฟฟ้า ขนาด 2" x 4"	1.00	เส้น	224.30	224.30	-	-	224.30	
14.19	เสาคอนกรีตพาดสายไฟฟ้า ขนาด 5" x 5"	2.00	ต้น	790.00	1,580.00	100.00	200.00	1,780.00	
	ยาว 5.00 ม.								
14.20	ลูกถ้วยไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์	8.00	ชุด	140.19	1,121.52	-	-	1,121.52	
14.21	ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าพร้อมระบบตัดไฟอัตโนมัติ	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน								382,740.99	บาท
Factor F								1.3074	
รวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งสิ้น								500,395.57	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ปล.กรรมการ

(นายศักดิ์ตะวัน สีนเกษ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอลงกรณ์ เนียมละออ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวกวิศรา สึงข์ทอง)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) เลขาธิการ

(นางวิภารัตน์ อินทรศิริ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ประมาณราคาก่อสร้าง _____ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุเดเจริญ

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลอุเดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุเดเจริญ

ปริมาณงาน จำนวน 1.00 หลััง

แบบเลขที่ 3/2560 รายการเลขที่ 1

เมื่อวันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ปธ.กรรมการ

(นายศักดิ์ตะวัน สีนเกาะ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอลกรณ์ เนียมละออ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวกวิสรา สังข์ทอง)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) เลขานุการ

(นางวิภารัตน์ อิมทรศรี)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง								
	1.1 เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนผนัง ขนาด 30,000 บีทียู (ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5)	1.00	ชุด	40,200.00	40,200.00	-	-	40,200.00	
	1.2 พัดลมใบจระต็ดผนัง ขนาด 16 นิ้ว (ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5)	4.00	ชุด	1,174.86	4,699.44	-	-	4,699.44	
	1.3 พัดลมดูดอากาศ ขนาด 12 นิ้ว (ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5)	2.00	ชุด	1,112.15	2,224.30	450.00	900.00	3,124.30	
	1.4 ม่านสำหรับประตู ขนาด 2.80 x 2.50 ม. (ป.1)	1.00	ชุด	5,250.00	5,250.00	-	-	5,250.00	
	1.5 ม่านสำหรับหน้าต่าง ขนาด 2.80 x 1.55 ม. (ป.1)	2.00	ชุด	3,255.00	6,510.00	-	-	6,510.00	
	1.6 ม่านสำหรับหน้าต่าง ขนาด 0.60 x 2 ม. (ป.2)	2.00	ชุด	900.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
รวมค่าวัสดุ									
รวมค่าครุภัณฑ์									
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%									
รวมค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น									

61,583.74

4,310.86

65,894.60

บาท

บาท

บาท

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างเสารองพร้อมฐานคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุเดเจริญ
 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลอุเดเจริญ ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง
 งานประเภท งานอาคาร แบบเลขที่ รายการที่
 ปริมาณงาน ตามแบบ ปร.4 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น
 เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลอุเดเจริญ ประมาณราคา เมื่อวันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบล อุเดเจริญ อำเภอ ควนกาหลง จังหวัด สตูล
 หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุเดเจริญ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ก่อสร้างเสารองชาติ สพด.ต.อุเดเจริญพร้อมจัดภูมิทัศน์	44,105.95	1.3074	57,664.12	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			57,664.12	บาท
	คิดเป็นเงินประมาณ			57,600.00	บาท
	ตัวอักษร (-เงินห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน-)				
	ขนาดหรือเนื้อที่งาน	8.00 ม.			
	เฉลี่ยราคา / เนื้อที่งาน	7,200.00 บาท/ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอุเดเจริญเลขที่ 2076/2560 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560
 ได้ร่วมกันพิจารณาราคาก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้ว และเห็นชอบตามราคาที่เสนอจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)
 (นายกิตติ์ตะวัน สันเกาะ)
 ผู้อำนวยการกองศึกษา

(ลงชื่อ)
 (นายอลงกรณ์ เนียมละออ)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)
 (นายอลงกรณ์ เนียมละออ)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)
 (นายขจรพงศ์ มีข้า)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)
 (นางสาวกวิศรา สังข์ทอง)
 นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)
 (นายพรภิรมย์ คมขำ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุเดเจริญ

(ลงชื่อ)
 (นางสุธาทิพย์ จันทจักขุ)
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง _____ โครงการก่อสร้างเสวตงพร้อมฐานคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุทัยเจริญ
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลอุทัยเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเจริญ
 ปริมาณงาน ความสูงไม่น้อยกว่า 8.00 เมตร

แบบเลขที่ _____ /2560 รายการเลขที่ _____
 เมื่อวันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ชุดหลุมฐานรากพร้อมถมดิน	5.68	ลบ.ม.	-	-	125.00	710.00	710.00	
2	คอนกรีตหยาบ อัตราส่วน 1 : 3 : 5	0.16	ลบ.ม.	1,829.32	292.69	398.00	63.68	356.37	
3	ทรายหยาบรองพื้นบดอัดแน่น	0.40	ลบ.ม.	600.62	240.25	99.00	39.60	279.85	
4	คอนกรีตโครงสร้าง อัตราส่วน 1 : 2 : 4	2.59	ลบ.ม.	1,685.98	4,366.69	391.00	1,012.69	5,379.38	
5	ไม้แบบ + ไม้คร่าว (ใช้ 80%)	17.15	ตร.ม.	301.00	5,162.15	-	-	5,162.15	
	5.1 ค่าแรงประกอบแบบ	16.49	ตร.ม.	-	-	133.00	2,193.17	2,193.17	
6	ตะปู	4.00	กก.	38.79	155.16	-	-	155.16	
7	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	7.1 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด $\varnothing$ 6 มม. (SR 24)	0.028	ตัน	23,022.91	644.64	4,100.00	114.80	759.44	
	7.2 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด $\varnothing$ 9 มม. (SR 24)	0.018	ตัน	23,346.51	420.24	4,100.00	73.80	494.04	
	7.3 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด $\varnothing$ 12 มม. (SR 24)	0.074	ตัน	20,613.99	1,525.44	3,300.00	244.20	1,769.64	
	7.4 ลวดผูกเหล็ก	3.60	กก.	39.87	143.53	-	-	143.53	
	7.5 ตะแกรงเหล็กเส้นรูป ขนาด $\varnothing$ 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	9.62	ตร.ม.	22.43	215.78	5.00	48.10	263.88	
8	ท่ออิฐบล็อคน ขนาด 0.07 x 0.19 x 0.39 ม.	12.56	ตร.ม.	117.91	1,480.95	80.00	1,004.80	2,485.75	
9	ฉาบปูนเรียบ	6.64	ตร.ม.	62.38	414.20	95.00	630.80	1,045.00	
	ยอดยกไป							21,197.36	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) บ.กรรมการ

(นายศักดิ์ตะวัน สันเกาะ)

ผู้อำนวยการกองศึกษา

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอลงกรณ์ เนียมละออ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวกวิศรา สังข์ทอง)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวสุรชาติพิทย์ จันทจักร)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง _____ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุทัยเจริญ

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลอุทัยเจริญ อำเภอความภาพลง จังหวัดสุโขทัย

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเจริญ

ปริมาณงาน ความสูงไม่น้อยกว่า 8.00 เมตร

แบบเลขที่ _____ /2560 รายการเลขที่ _____
เมื่อวันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
10	งานเสาธง							21,197.36	
	10.1 ท่อเหล็กอวาลิ่งกะสี ขนาด ๑ 3 นิ้ว	9.00	ม.	274.88	2,473.92	-	-	2,473.92	
	10.2 ท่อเหล็กอวาลิ่งกะสี ขนาด ๑ 2 นิ้ว	3.00	ม.	171.45	514.35	-	-	514.35	
	10.3 ท่อเหล็กอวาลิ่งกะสี ขนาด ๑ 1 1/2 นิ้ว	2.00	ม.	121.80	243.60	-	-	243.60	
	10.4 ท่อเหล็กอวาลิ่งกะสี ขนาด ๑ 1 1/4 นิ้ว	0.32	ม.	105.75	33.84	-	-	33.84	
	10.5 เหล็กพลาขาวพร้อมตีแปกลีว ขนาด ๑ 1 นิ้ว	1.00	ม.	150.80	150.80	-	-	150.80	
	10.6 ข้อต่อตรง 3 นิ้ว ลด 2 นิ้ว	1.00	อัน	224.30	224.30	-	-	224.30	
	10.7 ข้อต่อตรง 2 นิ้ว ลด 1 1/2 นิ้ว	1.00	อัน	88.79	88.79	-	-	88.79	
11	หัวเม็ดเสาแบบอลูมิเนียม (ทรงบัว)								
	11.1 หัวเม็ดขนาด ๑ 3 นิ้ว	3.00	อัน	288.00	864.00	-	-	864.00	
	11.2 หัวเม็ดขนาด ๑ 1 1/2 นิ้ว	1.00	อัน	138.00	138.00	-	-	138.00	
	11.3 หัวเม็ดขนาด ๑ 1 นิ้ว	4.00	อัน	86.40	345.60	-	-	345.60	
12	รอกชักธงสแตนเลสทรงหยดน้ำ ขนาด 2 นิ้ว	1.00	ตัว	190.00	190.00	-	-	190.00	
13	เชือกชักธงไนลอน ขนาด 8 มม.	20.00	ม.	4.23	84.60	-	-	84.60	
14	ธงชาติไทย ขนาด 80 x 120 ซม. (เบอร์ 8)	1.00	ผืน	50.00	50.00	-	-	50.00	
	ยอดธงไป							26,599.16	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ปธ.กรรมการ

(นายศักดิ์ตะวัน สันเกาะ)

ผู้อำนวยการกองศึกษา

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอลงกรณ์ เนียมละออ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวกวิศรา สัมชิตทอง)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวสุวิทย์ จันทักษ์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง _____ โครงการก่อสร้างฐานรองพรมฐานคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไผ่เจริญ
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่เจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เจริญ
ปริมาณงาน ความสูงไม่น้อยกว่า 8.00 เมตร

แบบเลขที่ _____ /2560 รายการเลขที่ _____
เมื่อวันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
15	งานทาสี							26,599.16	
	15.1 ทาสีน้ำมัน	2.90	ตร.ม.	42.66	123.71	38.00	110.20	233.91	
	15.2 ทาสีน้ำพลาสติก	2.14	ตร.ม.	39.62	84.79	34.00	72.76	157.55	
16	ค่าแรงประกอบ ติดตั้งเสาธง	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
17	ดินถมปรับพื้นที่	12.74	ลบ.ม.	145.33	1,851.50	99.00	1,261.26	3,112.76	
18	กระเบื้องแกรนิตโต้สีพื้นผิวด้านกันลื่น	8.14	ตร.ม.	522.17	4,250.46	184.00	1,497.76	5,748.22	
19	กระเบื้องเคลือบเซรามิคผิวหยาบ ขนาด 12" x 12"	3.96	ตร.ม.	295.88	1,171.68	158.00	625.68	1,797.36	
20	จุ่มกบ้นได้อลูมิเนียม	18.70	ม.	190.00	3,553.00	40.00	748.00	4,301.00	
21	หญ้าเนวล้านนาพร้อมหน้าดินปลูก	12.43	ตร.ม.	83.00	1,031.69	10.00	124.30	1,155.99	
รวมค่าวัสดุ + แรงงาน									บาท 44,105.95
FACTOR F									บาท 1.3074
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น									บาท 57,664.12

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ปธ.กรรมการ

(นายศักดิ์ตะวัน สิ้นเกาะ)

ผู้อำนวยการกองศึกษา

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอลงกรณ์ ไนยมละออ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวกวิธรา สิงห์ทอง)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวสุธาทิพย์ จันทจักร)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลอุโดเจริญ
 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลอุโดเจริญ ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 งานประเภท งานอาคาร แบบเลขที่ รายการที่
 ปริมาณงาน ตามแบบ ปร.4 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น
 เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลอุโดเจริญ ประมาณราคา เมื่อวันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบล อุโดเจริญ อำเภอ ควนกาหลง จังหวัด สตูล
 หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุโดเจริญ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)	F	รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ปรับปรุงอาคารโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลอุโดเจริญ	229,862.37	1.3074	300,522.06	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			300,522.06	บาท
	คิดเป็นเงินประมาณ			300,000.00	บาท
	ตัวอักษร (-เงินสามแสนบาทถ้วน-)				
ขนาดหรือเนื้อที่งาน		216.00 ม.			
เฉลี่ยราคา / เนื้อที่งาน		1,388.89 บาท/ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอุโดเจริญเลขที่ 389/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560
 ได้ร่วมกันพิจารณาราคาก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้ว และเห็นชอบตามราคาที่เสนอจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ปธ.กรรมการ

(นายอลงกรณ์ เนียมละออ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายอลงกรณ์ เนียมละออ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ ไชยแสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายขจรพงศ์ มีข้า)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวปริญญ์ มณีรัตน์)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายพรภิรมย์ คมข้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุโดเจริญ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง _____ โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลไคเจริญ
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลไคเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไคเจริญ
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 12 เมตร

แบบเลขที่ _____ /2560 รายการเลขที่ _____
เมื่อวันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา								
15	ปูกระเบื้องดินเผาเคลือบครามิค ชนิดลวดลาย ผิวเรียบ ขนาด 12" x 12" (เกรด A) รวมงาน ปูนทราย หนา 0.03 ม. แล้ว	13.97	ตร.ม.	277.55	3,877.37	158.00	2,207.26	32,853.96 6,084.63	
17	ปูกระเบื้องดินเผาเคลือบครามิค ชนิดลวดลาย ผิวหยาบ ขนาด 8" x 8" (เกรด A) รวมงานปูน ทราย หนา 0.03 ม. แล้ว	12.00	ตร.ม.	305.41	3,664.92	158.00	1,896.00	5,560.92	
18	ปูกระเบื้องดินเผาเคลือบครามิค ชนิดลวดลาย ผิวเรียบ ขนาด 8" x 10" (เกรด A) รวมงาน ปูนทรายแล้ว	29.96	ตร.ม.	214.06	6,413.24	166.00	4,973.36	11,386.60	
19	คิ้ว PVC. แบบกนกกล้วย	18.00	เส้น	14.02	252.36	-	-	252.36	
20	งานสุขภัณฑ์								
	20.1 โถล้างนั่งราบบนพื้นผิวขาวพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	4,305.00	8,610.00	450.00	900.00	9,510.00	
	20.2 อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง พร้อมกระจก และชั้นวางของ	2.00	ชุด	1,380.00	2,760.00	450.00	900.00	3,660.00	
	ยอดยกไป							69,308.47	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) บฉ.กรรมการ

(นายอลงกรณ์ เนียมละออ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ ไชยแสง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาววปรีญา มณีรัตน์)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารเรียนผู้สูงอายุตำบลอุเคเจริญ

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลอุเคเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุเคเจริญ

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 12 เมตร

แบบเลขที่ 12560 รายการเลขที่

เมื่อวันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							69,308.47	
	20.3 สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	220.00	440.00	70.00	140.00	580.00	
	20.4 ตะแกรงกรองผงชนิดถักกลืน	2.00	ชุด	140.00	280.00	75.00	150.00	430.00	
	20.5 ที่ใส่กระดาษชำระ (แบบสแตนเลส)	2.00	ชุด	380.00	760.00	70.00	140.00	900.00	
21	ก๊อกน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	65.00	260.00	25.00	100.00	360.00	
22	ราวจับสแตนเลส ขนาด 0.70 x 0.40 ม. ทนน้ำ 3.2 มม.	2.00	ชุด	2,010.00	4,020.00	70.00	140.00	4,160.00	
23	งานท่อสุขภัณฑ์								
	23.1 ท่อน้ำดี ขนาด ๑ 1/2 นิ้ว ขึ้น 8.5	20.00	ม.	9.58	191.60	30.00	600.00	791.60	
	23.2 ท่อน้ำทิ้ง ขนาด ๑ 2 นิ้ว ขึ้น 8.5	12.00	ม.	40.42	485.04	40.00	480.00	965.04	
	23.3 ท่อน้ำโสโครก ขนาด ๑ 4 นิ้ว ขึ้น 8.5	4.00	ม.	143.46	573.84	120.00	480.00	1,053.84	
	23.4 อุปกรณ์ท่อสุขาภิบาล เช่น ข้อต่อ ข้องอ อุปกรณ์จับยึด กาว เป็นต้น	1.00	งาน	600.00	600.00	-	-	600.00	
24	ประตูบานเลื่อนกระจก (รางแขวน) กรอบอลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด (ทางเข้าอาคาร) (ป.1)	1.00	ชุด	28,080.00	28,080.00	-	-	28,080.00	
	ยอดยกไป							107,228.95	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประจักษ์การ

(นายอภินันท์ เนียมละออ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ ไชยแสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวปริญา มณีรัตน์)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารเรียนผู้สูงอายุตำบลอุเคเจริญ
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลอุเคเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุเคเจริญ
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 12 เมตร

แบบเลขที่ 1/2560 รายการเลขที่
 เมื่อวันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							107,228.95	
25	ประตูไม้อัดแบบบานเปิดเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งครบชุด (หน้าห้องน้ำชาย - หญิง) (ป.2)	2.00	ชุด	1,900.00	3,800.00	428.00	856.00	4,656.00	
26	ประตูไม้เนื้อแข็งแบบบานเปิดเดี่ยว พร้อม อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด (ห้องกิจกรรม) (ป.3)	1.00	ชุด	1,818.98	1,818.98	168.00	168.00	1,986.98	
27	ประตูบานเลื่อนกระจก (รางแขวน) กรอบอลูมิ- เนียม พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด (ห้องน้ำชาย- หญิง) (ป.4)	2.00	ชุด	2,016.00	4,032.00	-	-	4,032.00	
28	ฝ้าเพดานแผ่นเรียบ หนา 9 มม. โครงสร้างเหล็ก กัลวาไนซ์	144.00	ตร.ม.	186.92	26,916.48	-	-	26,916.48	
29	ฝ้าเพดานทีบาร์ โครงสร้างเหล็กกัลวาไนซ์	72.00	ตร.ม.	112.15	8,074.80	-	-	8,074.80	
30	ติดตั้งรางน้ำ PVC. ขนาด 8 นิ้ว	56.00	ม.	185.00	10,360.00	-	-	10,360.00	
31	ทาสีน้ำพลาสติกผนังอาคารและฝ้าเพดาน	586.37	ตร.ม.	39.62	23,231.98	30.00	17,591.10	40,823.08	
32	ทาสีน้ำมันบานประตู หน้าต่างและวงกบ	71.70	ตร.ม.	42.66	3,058.72	38.00	2,724.60	5,783.32	
33	ติดตั้งกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 4 มม. (หน้าจั่ว)	4.20	ตร.ม.	50.30	211.26	108.00	453.60	664.86	
	ยอดยกไป							210,526.47	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ปธ.กรรมการ

(นายอภินันท์ เนียมละออ)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ ไชยแสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวปริญญ มณีรัตน์)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ประมาณราคาทำก่อสร้าง _____ โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลอุทัยเจริญ
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลอุทัยเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเจริญ
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 12 เมตร

แบบเลขที่ 12560 / 2560 รายการเลขที่ _____
 เมื่อวันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							210,526.47	
34	เปลี่ยนพร้อมติดตั้งแปะเหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 2.3 มม.	5.00	ท่อน	537.38	2,686.90	235.00	1,175.00	3,861.90	
35	เชิงชาย + ฝ้าเพดานไม้เทียม (สีโอ๊ค)	72.00	ม.	121.50	8,748.00	73.00	5,256.00	14,004.00	
36	ป้ายชื่อโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลอุทัยเจริญ	1.00	ชุด	1,470.00	1,470.00	-	-	1,470.00	
	แผ่นป้ายอลูมิเนียมเงิน ตัวอักษรและสัญลักษณ์								
	แบบสติ๊กเกอร์ขนาด 0.40x2 ม. (รายละเอียดตามแบบฯ)								
รวมราคาทำก่อสร้าง + แรงงาน									229,862.37 บาท
Factor F									1.3074
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น									300,522.06 บาท
ขอเบิกเพียง									300,000.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ปธ.กรรมการ

(นายอลงกรณ์ เนียมละออ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ ไชยแสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวปริญญา มณีรัตน์)

หัวหน้าสำนักงานปลัด