

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2
 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลอุโดเจริญ ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุโดเจริญ
 งานประเภท งานอาคาร แบบเลขที่ รายการที่
 ปริมาณงาน ตามแบบ ปร.4 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลอุโดเจริญ ประมาณราคา เมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบล อุโดเจริญ อำเภอ ควนกาหลง จังหวัด สตูล
 หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุโดเจริญ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1.	ก่อสร้างรั้ว	157,570.40	1.2726	200,524.09	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			200,524.09	บาท
	คิดเป็นเงินประมาณ			200,000.00	บาท
	ตัวอักษร (-เงินสองแสนบาทถ้วน-)				
ขนาดหรือเนื้อที่งาน					
เฉลี่ยราคา / เนื้อที่งาน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอุโดเจริญที่ 1637/2558 ลงวันที่ 11 กันยายน 2558

ได้ร่วมกันพิจารณาราคาก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้ว และเห็นชอบตามราคาที่เสนอจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายอลงกรณ์ เนียมละออง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ ไชยแสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศักดิ์ตะวัน สันเกาะ)

หัวหน้าส่วนการศึกษา

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายอลงกรณ์ เนียมละออง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายพรภิรมย์ คมขำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุโดเจริญ

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างรั้วชุมชนวัดป่าสักโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลอุโดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ อบต.อุโดเจริญ รายการเลขที่ -

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุโดเจริญ

เมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ปริมาณงาน ขอบสูง 1.50 เมตร ยาว 72 เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดินและถมคืน	16.64	ลบ.ม.	-	-	125.00	2,080.00	2,080.00	
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง อัตราส่วน 1 : 2 : 4	10.22	ลบ.ม.	1,869.16	19,102.82	391.00	3,996.02	23,098.84	
3	งานคอนกรีตหยาบ อัตราส่วน 1 : 3 : 5	0.80	ลบ.ม.	1,869.16	1,495.33	398.00	318.40	1,813.73	
4	งานไม้แบบ + ไม้โครงยึดแบบ	97.81	ตร.ม.	301.00	29,440.81	-	-	29,440.81	
5	ค่าแรงงานประกอบแบบ	125.40	ตร.ม.	-	-	133.00	16,678.20	16,678.20	
6	ตะปูดอกไม้	31.35	กก.	39.49	1,238.01	-	-	1,238.01	
7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	0.86	ตัน	-	-	3,401.00	2,924.86	2,924.86	
	7.1 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø 12 มม. (SR 24)	0.68	ตัน	19,641.45	13,356.19	-	-	13,356.19	
	7.2 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø 6 มม. (SR 24)	0.18	ตัน	20,676.99	3,721.86	-	-	3,721.86	
8	ลวดผูกเหล็ก	25.80	กก.	46.73	1,205.63	-	-	1,205.63	
9	งานก่อผนังอิฐบล็อก ขนาด 0.07 x 0.19 x 0.39 ม.	29.80	ตร.ม.	126.00	3,754.80	55.00	1,639.00	5,393.80	
10	งานฉาบผิวเรียบผนัง	74.30	ตร.ม.	76.00	5,646.80	82.00	6,092.60	11,739.40	
11	งานฉาบเรียบโครงสร้าง	59.48	ตร.ม.	76.00	4,520.48	100.00	5,948.00	10,468.48	
12	เหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1" x 2"	22.00	ท่อน	266.36	5,859.92	-	-	5,859.92	
13	แผ่นไม้รวีสำเร็จรูป ขนาดกว้าง 4 มม. หนา 12 มม.	154.00	ม.	31.16	4,798.64	-	-	4,798.64	
14	แผ่นไม้รวีสำเร็จรูป ขนาดกว้าง 3 นิ้ว หนา 12 มม.	154.00	ม.	23.95	3,688.30	-	-	3,688.30	
	ท่อ พีวีซี. ขนาด Ø 1 1/2" ชั้น 8.5	2.00	ท่อน	101.87	203.74	-	-	203.74	
	ยอดยกไป							137,710.40	

(ลงชื่อ) ปลัด.กรรมการ

(นายอลงกรณ์ เนียมละออ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ ไชยแสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศักดิ์ตะวัน สันเกาะ)

หัวหน้าส่วนการศึกษา

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายอลงกรณ์ เนียมละออ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายพรภิรมย์ คมขำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุโดเจริญ

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลไคเจริญ อำเภอกวนกาหลง จังหวัดสตูล

ฝ่ายประมาณราคา _____ กองช่าง _____ องค์การบริหารส่วนตำบลอุโตเจริญ

ปริมาณงาน ขนาดสูง 1.50 เมตร ยาว 72 เมตร

แบบเลขที่ อบต.อุโดเจริญ รายการเลขที่ -

เมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

[illegible]

(ลงชื่อ) ปธ.กรรมการ

(นายอลงกรณ์ เนียมละออ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ ไชยแสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศักดิ์ตะวัน ลั่นเกาะ)

หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายอลงกรณ์ เนียมละออง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) อนันต์

(นายพรภิรมย์ คมขำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุโดเจริญ